

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. สำนักงานส่งเสริมการ

ประเภท ปรับปรุงอาคารอิสระ สก.(ปากเกร็ด) ๑,๒,๓,๕ และอาคาร ๗ จำนวน ๑๙๐ ห้อง

เจ้าของอาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพลตพักอาศัยคูริยางค์ตำรวจ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการเลขที่ ซช. ๑๘๘/๒๕๖๑

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๙ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงอาคารอิสระ สก.(ปากเกร็ด) ๑,๒,๓,๕ และ อาคาร ๗ จำนวน ๑๙๐ ห้อง	๑๒,๐๓๗,๓๒๗.๐๐	t๑.๒๘๐๑	๑๕,๔๐๘,๙๘๒.๒๙	บาท
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐ %				
	- เงินประกันผลงาน.....๐.๐๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.๐๐ %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๑๕,๔๐๘,๙๘๒.๒๙	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	(สิบห้าล้านสี่แสนแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		๑๕,๔๐๘,๙๐๐.๐๐	บาท

พ.ต.ท.

(พิศณุ ลานอก)

รอง ผกก.ฝ่ายดนตรี สก.

พ.ต.ท.

(โชติจิณณ์ เก่งกิจการ)

สว.ฝ่ายดนตรี สก.

ร.ต.อ.

(อัครพัฒน์ รักดีมงคล)

รอง สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด) ๑,๒,๓,๔ และอาคาร ๗ จำนวน ๑๙๐ ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ย.

ประมาณราคาโดย พ.ต.ท.พินิจ สาเมอก พ.ต.ท.

พ.ต.ท.โศภิธินันท์ เก่งกิจการ พ.ต.ท.

รายการข้อสมแซมเลขที่ ชท. ๑๔๘/๒๕๖๑

ประมาณราคา วันที่..... มกราคม ๒๕๖๓

ร.ต.ต.อิศราพัชณี กักเต็มคง ร.ต.อ.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานซ่อมแซมโครงสร้าง ค.ส.ล.	๕๐	จุด	๕๓๐	๒๑,๕๐๐	๒๕๐	๑๒,๕๐๐	๓๔,๐๐๐	บาท
๒	ซ่อมเปลี่ยนงานระบบสุขาภิบาลภายใน/นอก อาคาร								
	๒.๑.๑ รื้อถอนติดตั้งท่อน้ำทิ้ง ใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้นคุณภาพ ๔.๕ ขนาด ๒" ๒	๓๐๐	ท่อน	๒๔๑	๗๔,๓๐๐	-	-	๗๔,๓๐๐	คิด๓๐%ของราคาวัสดุ
	๒.๑.๒ รื้อถอนติดตั้งท่อโครก ใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้นคุณภาพ ๔.๕ ขนาด ๒" ๔	๒๔๐	ท่อน	๑,๐๔๕	๒๕๐,๕๕๐	-	-	๒๕๐,๕๕๐	คิด๓๐%ของราคาวัสดุ
	๒.๑.๓ รื้อถอนติดตั้งท่ออากาศ ใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้นคุณภาพ ๔.๕ ขนาด ๒" ๑	๑๒๐	ท่อน	๑๑๐	๑๓,๒๐๐	-	-	๑๓,๒๐๐	คิด๓๐%ของราคาวัสดุ
	๒.๑.๔ รื้อถอนติดตั้งท่อหน้าดี ใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาด ๒๐.๕" ๑	๓๖๐	ท่อน	๕๗	๒๐,๕๒๐	-	-	๒๐,๕๒๐	คิด๓๐%ของราคาวัสดุ
	๒.๑.๕ ค่าแรง รื้อถอน(ระบบเดิม)และติดตั้ง(ระบบของใหม่)	๕	หลัง	-	-	-	๑๑๗,๔๑๔	๑๑๗,๔๑๔	คิด๑๕%ของราคาวัสดุ
	๒.๑.๖ อุปกรณ์ติดตั้ง/เบ็ดเตล็ด	๕	หลัง	-	-	-	-	-	คิด๑๕%ของราคาวัสดุ
	๒.๒ งานซ่อมแซมเมมปรา(ภายในอาคาร)/(ภายนอกอาคาร)ถึงท่อแนวตั้งบริเวณชั้น								
	๒.๒.๑ รื้อถอนติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว คุณภาพชั้น ๑๓.๕	๓๐	ท่อน	๑,๐๔๕	๓๑,๓๕๐	-	-	๓๑,๓๕๐	
	๒.๒.๒ รื้อถอนติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว คุณภาพชั้น ๑๓.๕	๓๔	ท่อน	๕๖๕	๑๙,๑๑๖	-	-	๑๙,๑๑๖	
	๒.๒.๓ รื้อถอนติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว คุณภาพชั้น ๑๓.๕	๒๐	ท่อน	๒๕๑	๕,๐๒๐	-	-	๕,๐๒๐	
	๒.๒.๔ อีโบนเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว	๕	ตัว	๓๑๔	๑,๕๗๐	-	-	๑,๕๗๐	
	๒.๒.๕ อีโบนเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว	๕	ตัว	๒๓๑	๑,๑๕๕	-	-	๑,๑๕๕	
	๒.๒.๖ อีโบนเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว	๕	ตัว	๒๑๕	๑,๐๗๕	-	-	๑,๐๗๕	
	๒.๒.๗ อีโบน ๙๐ องศา พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว	๖	ตัว	๑๖๐	๙๖๐	-	-	๙๖๐	
	๒.๒.๘ อีโบน ๙๐ องศา พีวีซี ขนาด ๓ นิ้ว	๔	ตัว	๕๕	๒๒๐	-	-	๒๒๐	
	๒.๒.๙ อีโบน ๙๐ องศา พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว	๕	ตัว	๓๕	๑๗๕	-	-	๑๗๕	
	๒.๒.๑๐ อีโบน ๙๐ องศา พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว	๕	ตัว	๓๕	๑๗๕	-	-	๑๗๕	
	๒.๒.๑๑ อีโบน ๙๐ องศา พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว	๕	ตัว	๓๕	๑๗๕	-	-	๑๗๕	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอสังหาริมทรัพย์ สก. (ปากเกร็ด) ๑,๒,๓,๔ และอาคาร ๗ จำนวน ๑๙๐ ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยช.

รายการซ่อมแซมเลขที่ พท.๑๔๔/๒๕๖๑

ประมาณราคา วันที่..... มกราคม ๒๕๖๓

ร.ต.อ.อิศรพัฒน์ ภัคคุ้มคง ร.ต.อ. *สมิ*

Ungkorn

ประมาณราคาโดย พ.ต.ท.พิชญ์ สาณอก พ.ต.ท. พ.ต.ท.โชติฉินธ์ เก่งกิจการ พ.ต.ท.

Shu

ร.ต.อ.อิศรพัฒน์ ภัคคุ้มคง ร.ต.อ. *สมิ*

Ungkorn

Shu

ประมาณราคาโดย พ.ต.ท.พิชญ์ สาณอก พ.ต.ท. พ.ต.ท.โชติฉินธ์ เก่งกิจการ พ.ต.ท.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	๒.๒.๑๐ ประตูนูนทองเหลือง ชนิดมือหมุน ขนาด ๑ นิ้ว	๕	ตัว	๔,๒๓๒	๒๑,๑๖๐	-	-	๒๑,๑๖๐	
	๒.๒.๑๑ ประตูนูนทองเหลือง ชนิดมือหมุน ขนาด ๑ นิ้ว	-	ตัว	๒,๕๔๑	๑๒,๗๐๕	-	-	๑๒,๗๐๕	
	๒.๒.๑๒ ประตูนูนทองเหลือง ชนิดมือหมุน ขนาด ๑ นิ้ว	๕	ตัว	๔๓๔	๒,๑๗๐	-	-	๒,๑๗๐	
	๒.๒.๑๓ ข้อต่อตรง พีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว	๒๐	ตัว	๙๐	๑,๘๐๐	-	-	๑,๘๐๐	
	๒.๒.๑๔ ข้อต่อตรง พีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว	๒๙	ตัว	๕๐	๑,๔๕๐	-	-	๑,๔๕๐	
	๒.๒.๑๕ ข้อต่อตรง พีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว	๔	ตัว	๒๕	๑๐๐	-	-	๑๐๐	
	๒.๒.๑๖ ข้อต่อสามทาง พีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว ลด ๒ นิ้ว	๔	ตัว	๑๓๔	๕๓๖	-	-	๕๓๖	
	๒.๒.๑๗ ภาวนทอ พีวีซี ทรายข้าง ขนาด ๑,๐๐๐ กรัม	๕	กระป๋อง	๔๓๔	๒,๑๗๐	-	-	๒,๑๗๐	
	๒.๒.๑๘ เทปพันเกลียว	๓๐	ม้วน	๑๕	๔๕๐	-	-	๔๕๐	
	๒.๒.๑๙ ค่าแรง รื้อถอน(ระบบของเดิม)และติดตั้ง(ระบบของใหม่)	๕	งาน	-	๕๕,๒๒๙	-	๓๑,๙๐๒	๘๗,๑๓๑	คิด๓๐%ของราคาวัสดุ
	๒.๒.๒๐ สังกัณท์กันน้ำบริเวณหลังคาและถึงบนดิน	๑๐	ถัง	-	-	๓,๕๐๐	๓๕,๐๐๐	๓๘,๕๐๐	
	๒.๒.๒๑ ซ่อมแซมผนังหน้าทอของเชิงเหล็กทอของเดิมที่ชำรุดให้ใช้งานได้	๕	เครื่อง	๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	๓๒,๐๐๐	
	๒.๒.๒๒ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำทอของเชิงเหล็กทอที่ชำรุด	๑๐	เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	
	๒.๒.๒๓ งานซ่อมแซมท่อประปา(ภายนอกอาคาร)/(จากท่อแนวตั้งบริเวณชั้นนี้ถึงเมนมิเตอร์)			-	๔๓๑,๓๔๑	-	๑๒๔,๔๐๒	๕๕๕,๗๔๓	ปาย
	๒.๓.๑ รื้อถอนติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว คุณภาพชั้น ๑๓.๕	๑๖๔	ฟุต	๑,๐๔๔	๑๗๑,๖๖๔	-	-	๑๗๑,๖๖๔	
	๒.๓.๒ ข้อต่อตรงพีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว (อย่างหนา)	๑๖๔	ตัว	๙๐	๑๔,๗๖๐	-	-	๑๔,๗๖๐	
	๒.๓.๓ ข้อต่อสามทางพีวีซี ขนาด ๑ นิ้ว (อย่างหนา) ออกขนาด ๒ นิ้ว	๗๕	ตัว	๑๓๔	๑๐,๐๕๐	-	-	๑๐,๐๕๐	
					๒๐๐,๕๖๒			๒๐๐,๕๖๒	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอสังหาริมทรัพย์ สก. (ปกเกอร์ดี) ๑,๒,๓,๔ และอาคาร ๗ จำนวน ๑๙๐ ห้อง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยศ.

[Signature]

ประมาณราคาโดย พ.ต.ท.พิชญ์ ลานอก พ.ต.ท.

[Signature]

พ.ต.ท.โศภิตจิณณ์ เก่งกิจการ พ.ต.ท.

รายการซ่อมแซมเลขที่ ชพ.๑๔๘/๒๕๖๑

ประมาณราคา วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

ร.ต.อ.อัศวินพัฒน์ ภักดีมงคล ร.ต.อ. *[Signature]*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	๒.๓.๔ ซักต่อพีวีซี งอ๙๐องศา ขนาด ๒ นิ้ว	๗๕	ตัว	๒๕	๑,๘๗๕	-	-	๑,๘๗๕	
	๒.๓.๕ ซักต่อสามทางพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว (อย่างหนา) ออกขนาด ๐.๕๐ นิ้ว	๑๘๙	ตัว	๓๐๐	๕๖,๗๐๐	-	-	๕๖,๗๐๐	
	๒.๓.๖ ซักต่อตรงพีวีซีเกลียวนอก ขนาด ๒ นิ้ว	๗๕	ตัว	๒๐	๑,๕๐๐	-	-	๑,๕๐๐	
	๒.๓.๗ หัวครอบลูตพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว	๗๕	ตัว	๒๐	๑,๕๐๐	-	-	๑,๕๐๐	
	๒.๓.๘ รั้วถอยนติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว คุณภาพชั้น ๑๓.๕	๑๘๙	ฟุต	๒๘๑	๕๓,๑๐๙	-	-	๕๓,๑๐๙	
	๒.๓.๙ รั้วถอยนติดตั้งท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว คุณภาพชั้น ๑๓.๕	๔๘๙	ฟุต	๕๗	๒๗,๘๗๓	-	-	๒๗,๘๗๓	
	๒.๓.๑๐ ซักต่อพีวีซี งอ๙๐องศา ขนาด ๒ นิ้ว เกลียวใน	๗๖๐	ตัว	๖	๔,๕๖๐	-	-	๔,๕๖๐	
	๒.๓.๑๑ ซักต่อตรงพีวีซีเกลียวใน ขนาด ๒ นิ้ว	๗๖๐	ตัว	๖	๔,๕๖๐	-	-	๔,๕๖๐	
	๒.๓.๑๒ ซักต่อตรงพีวีซีเกลียวนอก ขนาด ๒ นิ้ว	๗๖๐	ตัว	๖	๔,๕๖๐	-	-	๔,๕๖๐	
	๒.๓.๑๓ วาล์วทองเหลือง ชนิดก้านโยก ขนาด ๒ นิ้ว	๓๘๐	ตัว	๑๕๐	๕๗,๐๐๐	-	-	๕๗,๐๐๐	
	๒.๓.๑๔ ฝัวยประสมท่อพีวีซี อย่งดี ขนาด ๑.๐๐๐ กรัม	๓๐	กระป๋อง	๔๓๔	๑๓,๐๒๐	-	-	๑๓,๐๒๐	
	๒.๓.๑๕ เทปซีลพันเกลียว อย่งดี	๑๒๐	ม้วน	๑๕	๑,๘๐๐	-	-	๑,๘๐๐	
	๒.๓.๑๖ กาวประสมมาเท็ก อย่งดี ขนาด ๕๐๐ กรัม	๕	กระป๋อง	๔๒๐	๒,๑๐๐	-	-	๒,๑๐๐	
	๒.๓.๑๗ ซักต่อถักเป็นเหล็ก ขนาด ๒ นิ้ว	๒๐	ตัว	๗๕๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐	
	๒.๓.๑๘ ซักต่อพีวีซี งอ๙๐องศา ขนาด ๒ นิ้ว เกลียวใน	๙๙๐	ตัว	๖	๕,๙๔๐	-	-	๕,๙๔๐	
					๒๗,๕๑,๐๙๗			๒๗,๕๑,๐๙๗	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอสังหาริมทรัพย์ สก. (ปากเกร็ด) ๑,๒,๓,๔ และอาคาร ๗ จำนวน ๑๙๐ ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนแจ้งวัฒนะ ซ้ำเอกปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒.ย.

รายการซ่อมแซมเลขที่ ชช.๑๔๘/๒๕๖๑

ประมาณราคา วันที่ ๒๓... มกราคม ๒๕๖๓

ร.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ รักดีมงคล ร.ต.อ. *สมิทธิ์*

ประมาณราคาโดย พ.ต.ท.พิชญ์ ลานอก พ.ต.ท. *สมิทธิ์*

พ.ต.ท.โชติจิวัฒน์ เก่งกิจการ พ.ต.ท.


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	๒.๓.๑๙ มิเตอร์น้ำประปาพลาสติกหกล(ยี่ง่า) ขนาด ๑/๔ นิ้ว	๑๙๐	ตัว	๓๖๐	๖๘,๔๐๐	-	-	๖๘,๔๐๐	คิด๓๐%ของราคาวัสดุ
	๒.๓.๒๐ ค่าแรงชุดเดินรั้วรอกดินและตัดต่อระบบประปาของเก่าและของใหม่	๕	งาน	-	-	-	๑๕๖,๑๐๘	๑๕๖,๑๐๘	
	๕				๕๒๐,๓๕๙	-	๑๕๖,๑๐๘	๖๗๖,๕๖๗	บาท
๓	งานซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบ								
	๓.๑ ภาระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบของเดิมรื้อออกพร้อมขนไปทิ้ง	๑,๑๕๒	แผ่น	-	-	๓	๓๗,๙๙๔	๓๗,๙๙๔	
	๓.๒ เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ทำรูปประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดลอนคู่ สีปูน	๑,๑๕๓	แผ่น	๕๘	๖๖,๒๙๔	๒๒	๒๕,๑๕๖	๙๑,๔๕๐	
	๓.๓ ตรวจทดสอบน้ำอัดสกรูเกลียวและส่วนประกอบของเดิมทั้งหมด	๑,๒๐๐	ท.ร.ม.	๒๕	๓๐,๐๐๐	๒๐	๒๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	
	๓.๔ ติดตั้งแผ่นเหล็กม้วนที่ลึงค์ เติลือบสี ชนิดผิวเรียบตัดตามรูปปี ก.ส.ล.	๑๕๔	เมตร	๒๕๐	๓๖,๐๐๐	๑๕๐	๒๑,๖๐๐	๕๗,๖๐๐	
	๓.๕ ตรวจทดสอบและซ่อมแซมรางน้ำค.ส.ล. ท่อระบายน้ำฝน	๓๐	จุด	๓๕๐	๑๐,๕๐๐	๑๒๐	๓,๖๐๐	๑๔,๑๐๐	
				-	๑๕๒,๓๕๙	-	๔๒,๓๕๐	๒๒๕,๑๓๔	บาท
๔	งานซ่อมเปลี่ยนระบบกันซึมของพื้นที่หลังคา								
	๔.๑ ทำการลอกวัสดุกันซึมเดิมพร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ	๒๕๐	ท.ร.ม.	-	-	๓๐	๓๗,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	
	๔.๒ ทำการทารองพื้นหลังคาค.ส.ล.และปรับระดับความลาดเอียงให้ทั่ว	๒๕๐	ท.ร.ม.	๑๕๐	๓๗,๕๐๐	๕๐	๒๐,๐๐๐	๕๗,๕๐๐	
	๔.๓ ทำการอุดปูน/ตม/ตกแต่งและทารอยแตกร้าวของปูนด้านบนของหลังคา	๒๕๐	ท.ร.ม.	๒๕๐	๖๒,๕๐๐	๑๒๐	๓๐,๐๐๐	๙๒,๕๐๐	
				-	๑๐๐,๐๐๐	-	๕๗,๕๐๐	๑๕๗,๕๐๐	บาท

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ปากเกร็ด) ๑,๒,๓,๕ และอาคาร ๗ จำนวน ๑๙๐ ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยศ.

ประมาณราคาโดย พ.ต.ท.พิชญ์ ลาภอก พ.ต.ท. 

พ.ต.ท.ไพจิตรพันธ์ เก่งกิจการ พ.ต.ท. 

รายการซ่อมแซมเลขที่ พท.๑๔๘/๒๕๖๑

ประมาณราคา วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ร.ต.อ.อัศวินวัฒน์ ร.ต.อ. 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๕	งานซ่อมเปลี่ยนงานพื้นที่ห้องต่างๆ								
	๕.๑ รื้อถอน/ติดตั้งซ่อมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องยางสีเทา	๕,๖๐๐	ตร.ร.ม.	๒๖๐	๑,๑๙๖,๐๐๐	๕๕	๒๐๗,๐๐๐	๑,๔๐๓,๐๐๐	
	๕.๒ รื้อถอน/ติดตั้งซ่อมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๔' x ๔'	๕๐๐	ตร.ร.ม.	๒๕๐	๒๒๕,๐๐๐	๑๓๐	๑๐๔,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	
๖	งานซ่อมเปลี่ยนงานผนังห้องต่างๆ								
	๖.๑ ซ่อมแซมผนังปูนฉาบเรียบ	๕๐	ตร.ร.ม.	๑๕๖	๗,๕๐๐	๕๙	๕,๕๕๐	๑๒,๐๕๐	
	๖.๒ รื้อถอน/ติดตั้งซ่อมเปลี่ยนผนังกระเบื้องเคลือบขนาด ๔' x ๔'	๔๐๐	ตร.ร.ม.	๒๕๐	๑๑๒,๐๐๐	๑๓๐	๕๒,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	
	๖.๓ ให้ทำการอุดรอยแยกแนวบริเวณผนังกระเบื้องทั้งหน้าทั้งหลังของ	๓๐๐	ตร.ร.ม.	๒๕	๗,๕๐๐	๒๐	๖,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	
๗	งานซ่อมเปลี่ยนงานบัวเชิงผนังห้องต่างๆ								
	๖.๔ รื้อถอน/ติดตั้งซ่อมเปลี่ยนผนังของเดิมพร้อมอุปกรณ์บริเวณช่องซาร์ป	๙๐	ปท.ม	๕๖๐	๕๐๘,๙๐๐	๑๕๐	๑๓,๕๐๐	๕๒๒,๔๐๐	ปท.ม
		๒,๙๐๐	เมตร	๒๕	๗๒,๕๐๐	๑๕	๕๓,๕๐๐	๑๓๖,๐๐๐	ปท.ม
๘	งานซ่อมเปลี่ยนงานฝ้าเพดานห้องต่างๆ								
	๘.๑ รื้อถอน/ติดตั้งซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด(ฉาบเรียบ)	๑,๕๐๐	ตร.ร.ม.	๒๕๐	๓๗๕,๐๐๐	๗๒	๑๐๕,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	
	๘.๒ รื้อถอน/ติดตั้งซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด(ที่-บาร์)	๓๐๐	ตร.ร.ม.	๒๕๐	๗๕,๐๐๐	๗๒	๒๑,๖๐๐	๑๐๖,๖๐๐	
	๘.๓ รื้อถอน/ติดตั้งรื้อถอนโครงเคร่าและฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็ง	๒๐๐	ตร.ร.ม.	๕๗๓	๑๑๕,๖๐๐	๑๕๕	๓๐,๕๐๐	๑๔๖,๑๐๐	ปท.ม
					๕๖๑,๖๐๐		๑๖๐,๕๐๐	๗๒๒,๐๐๐	ปท.ม

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอสังหาริมทรัพย์ สก. (ปกเกิร์ต) ๑,๒,๓,๔ และอาคาร ๗ จำนวน ๑๙๐ ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยศ.

ประมาณราคาโดย พ.ต.ท.พิชญ์ สานอก พ.ต.ท. *สช*

พ.ต.ท.โชติจิณณ์ เก่งกิจการ พ.ต.ท.

รายการซ่อมแซมเลขที่ พ.ร. ๑๔๗/๒๕๖๑

ประมาณราคา วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ร.ต.อ.อัศวพัชร์ ภัคคิมงคล ร.ต.อ. *มู*


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๙	งานซ่อมแซมสีผนังภายใน-ภายนอกและส่วนคานของอาคาร								
	๙.๑ สีผนังภายใน-ภายนอก	๒๕,๐๐๐	ตร.ว.ม.	๖๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒๕	๗๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	
	๙.๒ สีฝ้าเพดานภายใน-ภายนอก	๒,๑๐๐	ตร.ว.ม.	๕๐	๑๐๕,๐๐๐	๓๐	๖๓,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	
	๙.๓ สีวงกบและบานประตูไม้ จำนวนพื้นที่ประมาณ	๑,๕๐๐	ตร.ว.ม.	๖๐	๙๐,๐๐๐	๓๕	๕๓,๐๐๐	๑๔๓,๐๐๐	
	๙.๔ สีราวลูกกรงเหล็กและระบบท่อสุขาภิบาล	๕๖๐	ตร.ว.ม.	๖๐	๒๓,๖๐๐	๓๕	๑๙,๐๕๐	๔๒,๖๕๐	
	๙.๕ สีฝ้าระแนงไม้	๖๙๙	ตร.ว.ม.	๖๐	๔๑,๙๔๐	๓๕	๒๖,๕๖๒	๖๘,๕๐๒	ปูหญ้า
๑๐	งานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์								
	๑๐.๑ รั้วถอม/ติดตั้งบานประตูไม้รั้วถอมที่ดักน้ำขนาด ๐.๙๐ x ๒.๐๐ ม.	๑๙๐	บาน	๒,๑๕๐	๔๐๘,๕๐๐	๓๐๐	๕๗,๐๐๐	๔๖๕,๕๐๐	
	๑๐.๒ รั้วถอม/ติดตั้งบานประตู-วงกบ(ห้องน้ำ) พี.วี.ซี. ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๘๐ ม.	๑๙๐	ชุด	๑,๙๐๐	๓๖๑,๐๐๐	๔๐๐	๗๖,๐๐๐	๔๓๗,๐๐๐	
	๑๐.๓ รั้วถอม/ติดตั้งบานประตูไม้รั้วถอมที่ดักน้ำ ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๘๐ ม.	๑๙๐	บาน	๒,๐๒๕	๓๘๔,๗๕๐	๓๐๐	๕๗,๐๐๐	๔๔๑,๗๕๐	
	๑๐.๔ รั้วถอม/ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างและประตูหน้าต่าง (อย่างดี)	๓๔๐	ชุด	๒๕๐	๘๕,๐๐๐	๕๐	๑๗,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	
	๑๐.๕ รั้วถอม/ติดตั้งบานพับ(ประตูโลหะ) ๓"x๔" (อย่างดี)	๗๖๐	ชุด	๔๕	๓๔,๒๐๐	๒๕	๑๙,๐๐๐	๕๓,๒๐๐	
	๑๐.๖ ซ่อมบานมุ้งลวดประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์บานมุ้งลวดของเดิม.-	๑๙๐	ชุด	๒๕๐	๔๗,๕๐๐	๑๒๐	๑๔,๔๐๐	๖๑,๙๐๐	
	๑๐.๖.๑ มุ้งลวดบานประตู ขนาดบานประมาณ ๐.๘๐x๒.๐๐ เมตร	๑๙๐	ชุด	๒๓๐	๔๓,๗๐๐	๑๒๐	๑๔,๔๐๐	๕๘,๑๐๐	
	๑๐.๖.๒ มุ้งลวดบานประตู ขนาดบานประมาณ ๐.๙๐x๑.๘๐ เมตร	๓๔๐	ชุด	๒๕๐	๘๕,๐๐๐	๒๕	๘,๖๐๐	๙๓,๖๐๐	
	๑๐.๖.๓ มุ้งลวดบานหน้าต่าง ขนาดบานประมาณ ๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร								
					๑,๔๘๓,๕๕๐		๓๓๐,๖๐๐	๑,๘๑๔,๑๕๐	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด) ๑,๒,๓,๔ และอาคาร ๗ จำนวน ๑๙๐ ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

ประมาณราคาโดย พ.ต.ท.พิชญ์ ลานอก พ.ต.ท. 

พ.ต.ท.โทธิจินต์ เก่งกิจการ พ.ต.ท. 

รายการชื้อมแซมเลขที่ พช.๑๔๘/๒๕๖๑

ประมาณราคา วันที่..... มกราคม ๒๕๖๓

ร.ต.อ.อัศวพัฒน์ ภัคติมงคล ร.ต.อ. 

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	๑๐.๗ เปลี่ยนบานเกล็ดกระจกฝ้า ขนาดประมาณ ๐.๑๐ x ๐.๗๐ เมตร	๓๐๐	แผ่น	๒๓๗	๑๔,๙๐๐	๑๕	๑๐,๕๐๐	๒๕,๔๐๐	
	๑๐.๘ รั้วถอยนติดตั้งชุดบานเกล็ดกระจก(ซ้าย-ขวา/๑ชุด) พร้อมชุดมือหมุน	๓๔๐	ชุด	๓๕๐	๑๒๓,๐๐๐	๑๕๐	๕๑,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	
๑๑	งานซ่อมเปลี่ยนงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์			-	๑,๕๕๗,๓๕๐	-	๓๗๘,๑๐๐	๑,๙๓๕,๔๕๐	บาท
	๑๑.๑ รั้วถอยนติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้า ปิด-เปิดวงโคม แบบทางเดียว	๓๔๐	ชุด	๕๕	๑๗,๑๐๐	๔๐	๓๐,๕๐๐	๔๗,๕๐๐	
	๑๑.๒ รั้วถอยนติดตั้งตู้รับไฟฟ้าแบบตู้ถาวรขนาด ๑๕ แอมป์ ๒๕๐ วัตต์	๓๖๐	ชุด	๖๕	๒๓,๔๐๐	๔๐	๖๐,๕๐๐	๘๓,๙๐๐	
	๑๑.๓ รั้วถอยนติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑x๑๔ วัตต์	๓๔๐	ชุด	๒๕๐	๘๕,๐๐๐	๑๓๐	๔๓,๕๐๐	๑๒๘,๕๐๐	
	๑๑.๔ รั้วถอยนติดตั้งโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑x๓๖ วัตต์	๓๔๐	ชุด	๓๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑๓๐	๔๓,๕๐๐	๑๔๕,๕๐๐	
	๑๑.๕ รั้วถอยนติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าของใหม่(ภายในห้องพัก) โดยมีรายละเอียดดังนี้.-								
	๑๑.๕.๑ ตู้ควบคุมไฟฟ้าโลหะเคลือบสี ขนาดอย่างน้อย ๖ ช่อง	๑๙๐	ชุด	๒,๖๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕๐๐	๙๕,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	
	๑๑.๕.๒ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๓๒ AT IC ≥ ๖ KA	๑๙๐	ตัว	๑๓๐	๒๔,๗๐๐	๔๐	๑๕,๒๐๐	๓๙,๙๐๐	
	๑๑.๕.๓ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๒๐ AT IC ≥ ๖ KA	๑๙๐	ตัว	๑๓๐	๒๔,๗๐๐	๔๐	๑๕,๒๐๐	๓๙,๙๐๐	
	๑๑.๕.๔ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๑๖ AT IC ≥ ๖ KA	๑๙๐	ตัว	๑๓๐	๒๔,๗๐๐	๔๐	๑๕,๒๐๐	๓๙,๙๐๐	
	๑๑.๖ เดินสายไฟฟ้าเมนและสายวงจรย่อยภายในห้องพักทั้งหมดใหม่	๑๙๐	ห้อง	๓,๕๐๐	๖๖๕,๐๐๐	๑,๕๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	
				-	๑,๕๐๖,๖๐๐	-	๖๑๕,๖๐๐	๒,๑๒๒,๒๐๐	บาท

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอิสระ สก. (ปากเกร็ด) ๑,๒,๓,๔ และอาคาร ๗ จำนวน ๑๙๐ ห้อง
 สถานที่ยกก่อสร้าง ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยช.

รายการซ่อมแซมเลขที่ พ.ช.๑๔๘/๒๕๖๑
 ประมาณราคา วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

พ.ต.ท.โชติจิวัฒน์ เก่งกิจการ พ.ต.ท. ร.ต.อ.อัศวินพัฒน์ ภัคคุ้มงคล ร.ต.อ.อึ้ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑๒	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคพร้อมอุปกรณ์	๒๐	ตัน	-	-	๓/๕๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
	๑๒.๑ งานตัดแต่งต้นไม้ใหญ่/ต้นไม้ทิ้ง ที่มีขนาด ๑๖ ขึ้นไป	๒๐๐	ตร.ร.ม.	๒๕๐	๕๐,๐๐๐	๑๒๐	๒๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	
	๑๒.๒ ซ่อมแซมแซมทางเดินเท้า ให้เหมือนของเดิม	๑๔๐	เมตร	๑๕๐	๒๑,๐๐๐	๑๑๐	๑๕,๔๐๐	๓๖,๔๐๐	
	๑๒.๓ ซ่อมแซมขอบคันหินสำเร็จรูปและหลังคาที่	๓๐๐	เมตร	-	-	๖๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	
	๑๒.๔ งานลอกที่ระบายน้ำ บริเวณอาคารและข้างถนนหลัก	๔๐	ปอนด์	๒๕๐	๑๐,๐๐๐	๑๒๐	๑๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	
	๑๒.๖ ซ่อมแซมฝ้าเพดานฝ้า ส.ล.บริเวณอาคารและข้างถนนหลัก	๒	ชุด	๒๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๓,๐๐๐	๕๓,๐๐๐	
	๑๒.๗ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำสแตนเลสแบบอัตโนมัติชนิดจุ่มมีลูกลอยพร้อมอุปกรณ์	๑๐	ถัง	-	-	๑,๙๕๐	๑๙,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	
	๑๒.๘ ดูดสิ่งปฏิกูลในถังบ่อเกรอะ-ปอดซีม บนมดินพร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ			-	๑,๕๒๐,๔๐๐	-	๙๙,๓๗๐๐	๒๕๒,๑๐๐	บาท
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน			-	-	-	-	๑๒,๐๓๓,๓๒๗	บาท

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอสังหาริมทรัพย์ (ปกเกอร์ต) ๑,๒,๓,๔ และอาคาร ๗ จำนวน ๑๙๐ ห้อง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยช.

รายการช่อมแซมเลขที่ พท.๑๔๘/๒๕๖๑
 ประมาณราคา วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

ร.ต.ท.พิชญ์ งามอก พ.ต.ท. เก่งกิจการ พ.ต.ท. ภัคคิมงคล ร.ต.อ.ด.ม. *Signature*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
สรุปรายการในแบบ ปร.๔ (ทั้ง ๑๒ ข้อ)									
๑	งานซ่อมแซมโครงสร้าง ค.ส.ล.							๓๔,๐๐๐	บาท
๒	ซ่อมเปลี่ยนงานระบบสุขาภิบาลภายใน/นอก อาคาร							๕๖๗,๕๐๑	บาท
	๒.๑ ซ่อมเปลี่ยนงานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร							๕๕๕,๗๕๓	บาท
	๒.๒ งานซ่อมแซมท่อเมนประปา(ภายนอกอาคาร)/(จากบ่อบำบัดถึงท่อแมงตึงบริเวณถังน้ำ)							๖๗๖,๕๖๗	บาท
	๒.๓ งานซ่อมแซมท่อเมนประปา(ภายในอาคาร)/(จากท่อแมงตึงบริเวณถังน้ำถึงเมนมิเตอร์น้ำ)							๒๒๕,๑๓๕	บาท
๓	งานซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาและสีวงประกอบ							๑๕๗,๕๐๐	บาท
๔	งานซ่อมเปลี่ยนระบบเก็บน้ำทิ้งของพื้นที่หลังคา							๑,๗๕๘,๐๐๐	บาท
๕	งานซ่อมเปลี่ยนงานพื้นที่ห้องต่างๆ							๒๒๕,๖๕๐	บาท
๖	งานซ่อมเปลี่ยนงานผนังห้องต่างๆ							๑๑๖,๐๐๐	บาท
๗	งานซ่อมเปลี่ยนงานบัวเชิงผนังห้องต่างๆ							๗๒๒,๐๐๐	บาท
๘	งานซ่อมเปลี่ยนงานฝ้าเพดานห้องต่างๆ							๒,๖๒๘,๕๕๒	บาท
๙	งานซ่อมแซมสีผนังภายใน-ภายนอกและสีวงประกอบอาคาร							๑,๙๕๕,๕๕๐	บาท
๑๐	งานซ่อมแซมประตู-หน้าต่างและอุปกรณ์							๒,๑๒๕,๒๐๐	บาท
๑๑	งานซ่อมเปลี่ยนงานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์							๒๕๒,๑๐๐	บาท
๑๒	งานปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคพร้อมอุปกรณ์							๒๕๒,๑๐๐	บาท
รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน								๑๒,๐๓๗,๓๒๗	บาท