

รายการประกอบแบบอาคารสถานที่

ชช.115/2567

งานปรับปรุงทาสีภายนอกและส่วนควบอาคาร อาคาร 5 - 9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ต.ร.(ลาดယา)

สำนักงานกำลังพล (กองสวัสดิการ) แขวงลาดယา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ความประสงค์ ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะจ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกและส่วนควบอาคาร อาคาร 5 - 9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ต.ร.(ลาดယา) สำนักงานกำลังพล (กองสวัสดิการ) แขวงลาดယา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยให้มีรายละเอียดถูกต้องตามรายการ และ หรือ แบบแปลน (ต่อท้ายรายการสัญญา) ซึ่งปรากฏตามแบบ (ถ้ามี) บัญชีรายการที่ใช้ประกอบการข้างท้ายนี้ รวมทั้งแบบที่อ้างถึงไว้ในรายการ และ หรือ รายการละเอียดของงานแต่ละรายการ พร้อมทั้งรายการเพิ่มเติม (ถ้ามี) จนแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ซึ่งมีงานที่จะต้องดำเนินการ ดังนี้

1.งานปรับปรุงทาสีภายนอกและส่วนควบอาคาร อาคาร 5 - 9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ต.ร.(ลาดယา)

สำนักงานกำลังพล (กองสวัสดิการ) แขวงลาดယา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

บัญชีรายการที่ใช้ประกอบการปรับปรุง

ลำดับ	รายการ	รายการเลขที่	จำนวนหน้า	หมายเหตุ
1.	รายการประกอบแบบอาคารสถานที่ฯ	ชช.115/2567	1	
2.	รายการปรับปรุงทาสีภายนอกและส่วนควบ อาคาร อาคาร 5 - 9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ต.ร.(ลาดယา) สำนักงานกำลังพล (กองสวัสดิการ) แขวงลาดယา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ	ชช.114/2567	1	
3.	รายการละเอียดประกอบแบบรูป และ หรือ รายการซ่อมแซมทั่วไป	-	3	
4.	รายการมาตรฐานประกอบการทาสี	ชช.02/2553	3	

รายการเลขที่ ชช.114/2567

รายการปรับปรุงทาสีภายนอกและส่วนควบอาคาร อาคาร 5 - 9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลادယา)
สำนักงานกำลังพล (กองสวัสดิการ) แขวงลัดยาฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ ด้วยสำนักงานสำรวจแห่งชาติ ต้องการจ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกและส่วนควบอาคาร อาคาร 5 - 9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลادယา) สำนักงานกำลังพล (กองสวัสดิการ) แขวงลัดยาฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามรายละเอียดรายการที่ได้กำหนดไว้ให้ถูกต้อง ภายในกำหนดระยะเวลา 120 วัน โดยอุปสรรคและสิ่งกีดขวางต่างๆ เป็นภาระหน้าที่ของผู้รับจ้าง ทั้งสิ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้.-

งานทาสี สีภายนอกอาคารห้องนอน (ไม่รวมภายในระเบียงด้านหลังห้อง) และส่วนควบอาคาร (ภายนอก/ภายใน บันไดอาคาร) ของเดิมชำรุดหลุดลอกสกปรกเลอะเทอะเสียหายไม่สวยงาม ซึ่งมีพื้นที่รวมกันประมาณ 27,150 ตร.ม. ให้ทำการขูด ขัด ทำความสะอาดสีของเดิมออก ด้วยเครื่องฉีดล้างน้ำแรงดันสูงให้สะอาดปราศจากคราบฝุ่น คราบน้ำมัน คราบตะไคร่น้ำ และคราบสิ่งสกปรกต่างๆ ที่ยึดเกาะให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมตกแต่งเตรียมพื้นผิวด้วย อุดยาแนว รู ร่องรอยต่างๆ ให้เรียบร้อย แล้วทำการตกแต่งทาสีให้ใหม่ ให้เรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิม ให้ใช้สีประเภทเช็ดล้างทำความสะอาดได้ ป้องกันคราบฝุ่น คราบน้ำ และคราบน้ำมันยึดเกาะ ผลิตภัณฑ์ PAMMASTIC, CAPTAIN , BEGER หรือ DELTA ตามกรรมวิธีมาตรฐานผู้ผลิต ดังนี้.-

- ส่วนที่เป็น ผนัง/เพดาน ให้ตกแต่งทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนเก่าก่อน 1 เที่ยว มอก.1123-2555 แล้วทาทับหน้าด้วยสีจริงไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว ด้วยสีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก มอก.2321-2549

- ส่วนที่เป็น ไม้/เหล็ก ให้ตกแต่งทาด้วยสีน้ำมัน (รวมสีหารองพื้น 2 เที่ยว)

ว่าที่ ร.ต.ท. กำหนดรายการ
(เฉลิม ใจคำ)
รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.

ตรวจสอบ
ว่าที่ พ.ต.อ. พดก.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.
พ.ต.ท. รอง พdgk.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.
ว่าที่ พ.ต.ท. สว.ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.
ว่าที่ ร.ต.ท.เฉลิม ใจคำ จนท.พิมพ์

รายละเอียดประกอบแบบรูป และหรือรายการซ่อมแซมทั่วไป

1. ตัวคุณลักษณะ

วัสดุก่อสร้างพร้อมห้องอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนแรงงานที่จะใช้ในการซ่อมแซมรายนี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจัดหมายเองทั้งสิ้น นอกจากแบบรูป และหรือ รายการกำหนดได้เป็นอย่างอื่น

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการซ่อมแซม ซึ่งได้กำหนดให้ในแบบรูปภายใต้รายการซ่อมแซมแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามจะเปลี่ยนไปตามความต้องการที่ระบุไว้ในแบบรูป อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ออกหนีออกจากที่ได้กำหนดให้ในแบบรูป และหรือ รายการมาใช้แทนได้ แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจกรรมของคนไทยภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้.

1.1 ผลิตภัณฑ์ใดที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดให้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้

1.2 ผลิตภัณฑ์ใดที่มีผู้ผลิต ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แล้ว ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

1.3 ผลิตภัณฑ์ใดยังไม่ได้มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนให้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นได้

1.4 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้ถือตามที่ปรากฏในนัญชีคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรก คู่มือผู้ซื้อ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าเดือนที่จะประกาศค้าง

1.5 ผลิตภัณฑ์ใดที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ที่จัดตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานและประเมินค่า ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิด หรือผลิตในประเทศไทย เว้นแต่ไม่มีแหล่งกำเนิดหรือไม่มีการผลิตในประเทศไทย

วัสดุก่อสร้างพร้อมห้องอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการซ่อมแซม ต้องเป็นของใหม่ ไม่ใช่เป็นของเก่าเก็บ มีคุณภาพดี และถูกต้องตามแบบรูปรายการลัญญา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ การซั่งก่อน จึงนำไปได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานมีอำนาจที่จะลงให้เป็นอย่างอื่นได้ เพื่อยังคงให้งานนั้นดำเนินไปต่อได้และถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งลัญญา แต่มิใช่งานประเภทเพิ่มเติมจากแบบรูป และหรือ รายการ และลัญญา

วัสดุก่อสร้างพร้อมห้องอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรายนี้ ถ้าหากผู้รับจ้างจัดหมายให้ครบตามจำนวน แบบรูป และหรือ รายการ และรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ดังกล่าวที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่ามาแทนโดยครบถ้วน กับต้องส่งตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ทดแทนนั้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบการซั่งตราชุดและเห็นชอบก่อน จึงจะนำวัสดุและอุปกรณ์/นั้นมาใช้

นั้นมาให้ในงานซ่อมแซมรายนี้ได้ หากผู้รับจ้างบกพร่องจะไม่ส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจสอบการรับจ้างตัวเองหรือไม่ส่งวัสดุและอุปกรณ์ในกำหนดเวลาอย่าง คณะกรรมการตรวจสอบการตรวจการจ้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างรื้อเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปภายนอกและสัญญา โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกมิได้ทั้งสิ้น

ตัวอย่างวัสดุก่อสร้างพื้นทั่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องนำส่งคณะกรรมการตรวจสอบก่อนลงมือไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ วัสดุถึงของชนิดและประเภทใดบ้างที่จะต้องให้นำมาตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้

ยิ่ง ผู้รับจ้างจะสร้างอาคารชั่วคราว เช่น โรงเก็บวัสดุก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ฯลฯ เพื่อให้ในงานรายนี้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของทางราชการเพื่อขอรับความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงจะลงมือดำเนินการได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบด้วยความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ และผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่รักษาและจะคิดค่าใช้จ่ายโดยเพิ่มขึ้นอีกมิได้

2. มาตรฐานและประสิทธิภาพหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การติดต่อกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้าฯ การประปาฯ กรุงเทพฯ เป็นต้น ทางราชการจะออกหนังสือให้กับผู้รับจ้างไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง และหากจะต้องเลี่ยค่าใช้จ่ายโดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

3. การดำเนินการซ่อมแซม

ผู้รับจ้างต้องดัดแปลงการดำเนินการซ่อมแซมรายนี้ ให้ถูกต้องตามหลักธุรการ ถูกต้องตามขนาด และรูปทรง รึปแบบภายนอกและรายละเอียดประกอบแบบรูปภายนอก ถูกต้องตามกฎหมาย ของกานไฟฟ้าฯ หรือตามกฎของการประปาฯ จนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์

ในกรณีที่ไม่ปรากฏรายละเอียดทั้งหมดทั้งหมดในแบบรูป และหรือ รายการ ต้องดูตามรายละเอียดประกอบแบบรูปภายนอก ผู้รับจ้างจะทำการไปก่อนโดยพอกการไม่ได้ ผู้รับจ้างต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง หรือหากมีสิ่งใดที่ผู้รับจ้างไม่เข้าใจหรือสงสัยข้อความ หรือแบบรูป และหรือ รายการ ผู้รับจ้างต้องติดต่อสอบถามความคุณภาพและการตรวจสอบการจ้างให้ชัดเจนให้เป็นที่เข้าใจโดยก่อน จึงลงมือดำเนินการ ต่อไปได้ทุกครั้ง การขอคำชี้แจงต้องกระทำโดยตัวแทนก่อนลงมือดำเนินการ หากเกิดการล่าช้าหรือเสียหายต่อทางราชการอันเป็นความบกพร่องของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ หรือปรับปรุงซ่อมแซมให้โดยจะคิดค่าใช้จ่ายโดยมิได้ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะถูกเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมนี้ได้

ในการดำเนินการซ่อมแซมรายนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังและมีให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะส่วนอื่นและผู้อื่นเกี่ยวนี้ (ถ้ามี) ต้องจัดหาซ่างที่มีผู้มีความลักษณะ มีความชอบรู้

ความชำนาญงานด้านน้ำ เป็นอย่างตีมานาน การ หากปรากฏว่าผลงานออกแบบไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง หรือใช้ช่างที่มีฝีมือไม่ดี หรือทำให้เกิดความเสียหายใดๆ คณะกรรมการตรวจสอบการจ้างมีอำนาจสั่งให้ผู้รับจ้างซ่อม หรือปรับปรุง รื้อเปลี่ยน ทำเพิ่มเติม หรือจัดซ่างฝีมือ และสั่งของมาจัดทำและติดตั้งให้ใหม่ ให้ถูกต้องตามแบบรูป และ หรือ รายการ และวัสดุประสงค์แห่งนี้ยังคงอยู่แบบรูป และหรือรายการ ให้แล้ว เสร็จสมบูรณ์โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ เพิ่มขึ้นอีกมิได้ทั้งสิ้น

ถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกย้ายหรือติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแบบรูป และ หรือ รายการ เพื่อให้เหมาะสมปลดล็อก ก็เป็นประ予以อนมต่อทางราชการและสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมพอกสมควรแก่เหตุ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบจ้างสั่งทุกประการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นอีกทั้งสิ้น การสั่งการดังกล่าวต้องเป็นคำสั่งด้วยลายลักษณ์อักษรโดยรั้ดเจนของคณะกรรมการตรวจสอบจ้าง ถ้าผู้รับจ้างเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ทำให้งานเพิ่มขึ้นเกินความจำเป็น หรือเพิ่มเติมโดยไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทางราชการจ้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อพิจารณาทำความตกลงโดยตัวตน เมื่อได้รับคำยินยอมตกลงแล้ว จึงลงมือทำงานนั้นได้

4. เบ็ดเตล็ด

ก่อนลงมืองานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้งานได้โดยสมบูรณ์แล้ว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาด อิฐหัก เศษไม้ ภาชนะ เศษกระดาษ พ้อมนหั้นย้ายวัสดุ และอุปกรณ์ของผู้รับจ้างออกไป และทำความสะอาด ภายใน/ภายนอก อาคาร บริเวณที่ทำการซ่อมแซม ในส่วนที่ผู้รับจ้างกระทำไว้ หรือเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้างให้สะอาดเรียบร้อย ตลอดจนการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา เครื่องซักภัณฑ์ ระบบระบายน้ำทิ้ง ในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมและส่วนเกี่ยวนี้องกันให้เรียบร้อย ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา และ จะต้องนำรุ่นรักษาราชการของวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งของลง ตลอดจนอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ออยู่ในสภาพเรียบร้อยจนถึงวันลงมืองานให้กับหน่วยงาน ผู้ใช้ หากเกิดการชำรุด ดูดูหาย หรือเสียหายแก่ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของทางราชการ ตลอดจนอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องในระหว่างนี้ ให้ถือว่ามีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยน ติดตั้งให้ใหม่ให้ออยู่ในสภาพเดิม โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นอีกมิได้ทั้งสิ้น

ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตรวจสอบแห่งชาติ

1. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และ อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานทาสีอาคารทั้งหมดที่ระบุในแบบ และ หรือ รายการ

2. ภารกิจทั่วไป

ลิฟท์ไว้และลิฟต์ห้องที่นั่น จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ บริษัทฯ ผู้ผลิตโดยเคร่งครัด ห้ามการผิดสมสีอื่นใด นอกเหนือไปจากนี้ ในภารกิจที่ภายนอกห้องที่แห้งแล้ว ลิฟท์เดียวกันจะต้องปรากฏเหมือนกันทุกประการ

3. วิธีการทาสี ตามประเภทของสีที่กำหนดให้

3.1 ช่างทาสี ต้องเป็นช่างสีที่มีความชำนาญ มีผู้ควบคุมงานอยู่ตลอดเวลา ห้ามทาสีขณะที่ฝนตก อากาศร้อน หรือ บนพื้นผิวที่ยังแห้งไม่สนิท

3.2 การเตรียมพื้นผิว สำหรับงาน漆

(1) ข้อควรปฏิบัติ การทาสีพื้นผิวเม็ดสีขึ้นอยู่กับความชื้นของเนื้อไม้ ถ้าไม่ยังมีความชื้นสูงมาก ไม่ควรทาสี ควรปล่อยให้แห้งด้วยการตากหรือการอบ จนเหลือความชื้นประมาณ 10 - 20 % รอยต่อหรือส่วนของไม้ที่จะต้องนำไปประกอบกับวัสดุอย่างอื่น เช่น พนังอิฐ ผนังซีเมนต์ ผนังปูนพลาสเตอร์ ต้องทาสีรองพื้น ก่อนนำไปประกอบติดกัน

(2) พื้นผิวไม้ใหม่

- ให้แน่ใจว่าไม้ ได้ผ่านการอบหรือตากจนแห้งดีแล้ว
- รอยแตกร้าว เป็นรู ต้องทำการอุดแต่งด้วยรัสต์เริงพอ และชัดให้เรียบเสมอกัน
- ส่วนที่เป็นดาไม้ต้องตัดแต่งให้เรียบร้อย ถ้าติดในญี่ปุ่นให้เจาะ และอุดด้วยไม้ชนิดเดียวกัน ชัดให้เรียบ
- รอยต่อ ลิ้น ร่องต่างๆ ที่ทำจากไม้ จะต้องทาสีรองพื้นก่อนที่จะนำมาประกอบ
- ในการต่อประกอบชิ้นส่วนต่างๆ หากมีการตัด เสื่อย สวยงาม ให้ทาสีรองพื้นทันที
- เช็ดฝุ่นออกให้หมด และปราศจากความน้ำมัน หรือ สิ่งสกปรกอื่นๆ ถ้าต้องมีการชักหรือเชือดอุปกรณ์ให้สะอาด
- ทาสีรองพื้นไม้ WOOD PRIMER 1 ครั้ง

(3) พื้นผิวไม้เก่า

- สำหรับไม้ที่เคยทาสีน้ำมันเคลือบเงา หรือน้ำมันเคลือบไม้ชนิดใดๆ มาก่อน ให้ขูดลอกพื้นผิวเดินส่วนที่ชำรุดเสียหาย หลุดล่อน ออกให้หมด ทำความสะอาดและปล่อยให้แห้ง
- ทาสีรองพื้นไม้ บริเวณที่ขูดลอกเห็นผิวไม้ แล้วปฏิบัติตาม ข้อ 3.2 (1) - 3.2 (2)

3.3 การเตรียมพื้นผิว สำหรับงาน漆

(1) ข้อควรปฏิบัติ

- จุดประสงค์ของการทาสีบเพื่อพื้นผิวใดจะ ก็เพื่อการรักษาความคงทนและช่วยให้เกิดความสวยงาม

จะสั่งการรวมจิวิท้าสิที่ถูกต้องและการเดรียมพื้นผิวจิวเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อช่วยให้สิ่บหน้าเกิดความสุขยามเดือนหน้า

- ทาสีเคลือบกันสนิท ครั้ง เมื่อส่งวัสดุเข้าถึงหน่วยงานซ่อมแซม เมื่อทำการติดตั้งแล้วหรือขณะทำการประกอบโครงก่อนทำการติดตั้ง ให้ทาทับทั้งหมด 1 ครั้ง เนพารอบๆ รายเชื่อมที่สิ่บหน้าโดยความร้อนและลาย จะต้องขัดให้สะอาด แล้วทาสีรองพื้นทับ 2 ครั้ง เมื่อติดตั้งแล้วต้องตรวจสอบดูรอยกระแทบกระเทือน หากมีรอยชำรุดเสียหาย หรือทำการเชื่อมใหม่ ให้ทาสีรองพื้นทับอีก 2 ครั้ง หากทาสีรองพื้นส่วนใดไม่ดีจะต้องขัดออกและทาใหม่

(2) พื้นผิวเหล็ก หรือโลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก

- พื้นผิวโลหะที่ยังไม่เคยทาสีมาก่อน

- ขัดสนิมหรือสะเก็ตลวดเชื่อมผงร้อนออก ด้วยการขัดกระดาษทราย หรือเบรนลวด

- ขัดคราบน้ำมัน ด้วยทินเนอร์ หรือน้ำมันก้าด เช็ดด้วยผ้าให้สะอาด

- ตารางพื้นกันสนิม 1 ครั้ง เมื่อส่งวัสดุเข้าถึงหน่วยงานซ่อมแซม แล้วทาอีก 1 ครั้ง เมื่อทำการติดตั้งแล้ว โดยเฉพาะโดยรอบรอยเชื่อมหรือทุกครั้งที่มีการเชื่อม จะต้องขัดสนิมหรือสะเก็ตลวดเชื่อมผงร้อนออก ด้วยการขัดกระดาษทราย หรือเบรนลวด พร้อมทั้งขัดคราบน้ำมัน ด้วยทินเนอร์ หรือน้ำมันก้าด แล้วเช็ดด้วยผ้าให้สะอาด จึงทาสีรองพื้น 2 ครั้ง

(3) พื้นผิวเหล็กเก่า

- สำหรับเหล็กที่เคยผ่านการทาสีน้ำมันเคลือบเงา หรือสีเคลือบชนิดใดๆ มา ก่อน ให้ทำการขูดออก ขัดพื้นผิวเดิม ล้วนที่ชำรุดเสียหาย หลุดล่อน ออกให้หมด แล้วปฏิบัติตาม ข้อ 3.3 (1) - 3.3 (2)

3.4 การเดรียมพื้นผิว สำหรับงานปูน

(1) ข้อควรปฏิบัติ

- การเดรียมพื้นผิว ก่อนทาสี เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ถ้าพื้นผิวที่จะทาสะอาดปราศจากฝุ่นหรือสิ่งสกปรก สีที่ทาลงไปจะดูแล้วสวยงาม หรือมีความทนทานนานกว่า

- ผิวปูนจะบล่อนได้ที่แตกร้าวจะต้องสกัดออก และบลอกแต่งใหม่ให้เรียบร้อย โดยใช้ปูนทรายชนิดเดียวกันกับที่ใช้เดิม และทิ้งไว้ให้แห้งก่อนลงมือทาสี

(2) พื้นผิวปูนใหม่

ทึ้งให้แห้งสนิท ขัดผุนโดยใช้ผ้าแห้งเนื้อนยาบฯ แล้วเช็ดตามด้วยผ้าชี้อีกครั้ง ก่อนทาสีรองพื้น ต้องให้แน่ใจว่าได้ขัดผุน ครบถ้วน ครอบปูนจนหมด รอบพื้นผิวนั้นแห้งสนิทจึงทาสีได้

(3) พื้นผิวปูนเก่า

- สำหรับพื้นผิวปูนที่เคยผ่านการทาสีชนิดใดๆ มา ก่อน ให้ทำการขูดออก ขัดพื้นผิวเดิม ล้วนที่ชำรุด

...../เสียหาย

เสียงหาย หลุดล่อน ออกไห้หมด แล้วปฏิบัติตาม ข้อ 3.4 (1) - 3.4 (2)

โดยเปลี่ยนสีรองพื้นปูนอะคริติกกันด่าง เป็น สีรองพื้นปูนเก่า

3.5 งานทาสีทึ้งหมดจะต้องเรียบสม่ำเสมอ ไม่มีรอยแปรง รอยหยดสี และ ข้อกพร่องอื่นใด ต้องทำความสะอาดอย่างลึกซึ้งทุกครั้ง ที่ทาสีจะต้องได้รับการตรวจสอบ และรับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง

3.6 พื้นที่ไม่ต้องทาสี โดยทั่วไปสีที่ทาทั้งภายนอกและภายใน จะทาผนังกำแพง ผิวคอนกรีต ผิวท่อโลหะ โครงสร้าง หรือที่กำหนดให้ในแบบ สำหรับสิ่งที่ไม่ต้องการทาสีนั้น มีข้อกำหนดดังนี้.

- พื้นผิวคอนกรีตชัดมัน ผิวท่อคอนกรีต ผิวบันไดคอนกรีตทั้ง ลูกตั้ง/ลูกนอน
- ผิวกระเบื้องที่มีสีในตัว ฝ้า ACOUSTICAL MATERIAL กระเบื้องมุงหลังคา
- อุปกรณ์สำเร็จรูป
- ผิววัสดุที่ฝ่านวิธีกันสนิม แสดงผลลัพธ์ดี
- ภายในงานน้ำ
- คอมไฟ
- ส่วนของอาคารหรือโครงสร้างซึ่งคั่งช้อนอยู่ภายใต้ไม้สามารถมองเห็นได้
- งานผิวมือ สีที่ทาจะต้องทำด้วยความปราณีต ตามวิธีการของผลิตภัณฑ์ การทดสอบสี การเก็บรักษา จะต้องรัดกุม และ ไม่ให้วัสดุอื่นปน หรือซึ่น สีที่ค้างจากกราฟ จะต้องนำไปทำลายนอกบริเวณซ่อมแซมทันที ผู้ควบคุมงานอาจจะขอตัวอย่างสีที่ทาอยู่เพื่อไปทดสอบยังโรงงานผู้ผลิตได้ตลอดเวลาที่ทำการทาสี

4. วิธีการทาสี

4.1 สีที่ทาจะต้องทาด้วยแปรง หรือเครื่องพ่น หรือลูกกลิ้ง

- จะต้องทาในขณะที่อุณหภูมิเดียวกัน
- ผิวน้ำขยะทางจะต้องสะอาดและเรียบ
- แต่ละแกลลอนของสี จะต้องทาผ้าให้ได้พื้นที่พอติดตามที่ระบุไว้ จำนวนมากกว่าไม่ได้

4.2 สีพ่น จะกระทำโดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง เครื่องมือที่ใช้จะต้องทำความสะอาด มีขนาดและกำลังตามวิธีการของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

4.3 สำหรับกระป๋องสี เมื่อใช้แล้วจะต้องบุบ หรือทำลายให้เห็นได้ชัด สวนสีที่บรรจุในกระป๋องที่บุบเห็นได้ชัด ไม่อนุญาตให้ใช้ในการทาสี

4.4 ส่วนผสมของสี จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ บริษัทฯ ผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยให้ทำการทดสอบที่ทำการซ่อมแซมเท่านั้น โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบการจ้าง

ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจนครบาลชาติ

งวดงาน - กำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

โครงการ งานปรับปรุงทางสีภายนอกและส่วนควบอาคาร อาคาร ๕ - ๙ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยາ)
สถานที่ แขวงลาดยາ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

แบ่งการทำงานและการจ่ายเงินออกเป็น ๒ งวด รวม ๑๒๐ วัน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๔๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายการ ดังนี้

- ทำการชุด ขัด ทำความสะอาดสีของเดิม พร้อมตกแต่งเตรียมพื้นผิว อุदยาแนว รู ร่องรอย
ต่างๆ อาคาร ๕, อาคาร ๖, อาคาร ๗ จำนวน ๓ อาคาร แล้วเสร็จ
- ทำการตกแต่งทาสี อาคาร ๕, อาคาร ๖, อาคาร ๗ จำนวน ๓ อาคาร แล้วเสร็จ
- ทำการเก็บกวาดบริเวณสถานที่ทำการปรับปรุงให้สะอาดและเรียบร้อย
- กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๗๕ วัน

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๕๕ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงตามรายการ ดังนี้

- ทำการชุด ขัด ทำความสะอาดสีของเดิม พร้อมตกแต่งเตรียมพื้นผิว อุดยาแนว รู ร่องรอย
ต่างๆ อาคาร ๘, อาคาร ๙ จำนวน ๒ อาคาร แล้วเสร็จ
- ทำการตกแต่งทาสี อาคาร ๘, อาคาร ๙ จำนวน ๒ อาคาร แล้วเสร็จ
- ทำการเก็บกวาดบริเวณสถานที่ทำการปรับปรุงให้สะอาดและเรียบร้อย
- กำหนดการทำงานแล้วเสร็จ ๔๕ วัน

พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ผู้แบ่งงวดงานและงวดเงิน

ว่าที่ พ.ต.ท.

(ฉัตรพล หัวมัจันทร์)

สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

ตรวจเห็นชอบ

พ.ต.ท.

(สุรเชษฐ์ สีบวิสัย)

รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

ว่าที่ พ.ต.อ.

(มีรัตนรุจ ลือลาภ)

ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.