



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โทร. -

ที่ -

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งราคากลางงานปรับปรุงสายล่อฟ้า อาคาร ๑,๒,๓,๔,๕,๙ และอาคาร ๑๐ (จำนวน ๗ อาคาร)
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (อุดมสุข)

เรียน ผบก.สก.

ตามคำสั่ง สก. ที่ ๑๕๒/๒๕๖๓ ลง ๓๐ พ.ย.๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน
ปรับปรุงสายล่อฟ้า อาคาร ๑,๒,๓,๔,๕,๙ และอาคาร ๑๐ (จำนวน ๗ อาคาร) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
(อุดมสุข) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ฯ โดยแต่งตั้งให้ พ.ต.อ.รุจิรศักดิ์ สุวรรณ ผกก.ฝ่ายสวัสดิการ
บ้านพัก สก. กับพวกรวม ๓ นาย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันทำการ
นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานดังกล่าว
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.อ.


(รุจิรศักดิ์ สุวรรณ)

ประธานกรรมการ

ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

พ.ต.ท.



กรรมการ

(สุระเชษฐ์ สีวิสัย)

รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

พ.ต.ท.



กรรมการ

(ณรงค์ศักดิ์ พจนะลาวัลย์)

สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภท ซ่อมแซมสายล่อฟ้า อาคาร ๑,๒,๓,๔,๕,๙ และ อาคาร ๑๐ (จำนวน ๗ อาคาร)

เจ้าของอาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการเลขที่ ชช. ๕๓๖/๒๕๖๒

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ซ่อมแซมสายล่อฟ้า (จำนวน อาคารบ้านพักส่วนกลาง	๕๕๘,๖๖๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๕๙๙,๖๕๒.๐๘	บาท
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐ %				
	- เงินประกันผลงาน.....๐.๐๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.๐๐ %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๕๙๙,๖๕๒.๐๘	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)			๕๙๙,๖๐๐.๐๐	บาท

พ.ต.อ.


 (รุจิรศักดิ์ สุวรรณ)
 ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.ท.


 (สุรเชษฐ์ สืบวิสัย)
 รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

กรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.ท.


 (ณรงค์ศักดิ์ พงนะลาวัลย์)
 สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานซ่อมแซมสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์									
๑	๑.๑ เสาล่อฟ้าทองแดงชนิดปลายแหลม Ø ๕/๘ นิ้วพร้อมอุปกรณ์ ความยาวไม่ต่ำกว่า ๐.๙๕ เมตร	๕๖	ท่อน	๑,๘๓๕	๑๐๒,๗๖๐	๐	๐	๑๐๒,๗๖๐	
	๑.๒ ฐานล่อฟ้าแบบสี่เหลี่ยมทองเหลือง Ø ๕/๘ นิ้วแบบร้อยสายฯ ๔ สกรูพร้อมอุปกรณ์	๕๖	ชุด	๘๕๐	๔๗,๖๐๐	๐	๐	๔๗,๖๐๐	
	๑.๓ แคล็มป์ทองเหลือง ๒ ทาง Ø ๑๒ มม.พร้อมอุปกรณ์	๑๑๒	ชุด	๒๓๐	๒๕,๗๖๐	๐	๐	๒๕,๗๖๐	
	๑.๔ สายทองแดง THW หนึ่งฉนวนสี่ด้านขนาด ๑๗x๓๐ ตร.ม.ม. (๑๐๐ เมตร/ม้วน)	๖	ม้วน	๒๓,๔๓๐	๑๔๐,๕๘๐	๐	๐	๑๔๐,๕๘๐	
	๑.๕ กราวิตหรือดซบทองแดง Ø ๕/๘ นิ้วพร้อมอุปกรณ์ ยาว ๖ ฟุต ฝั่งลิค ๒ เมตร	๑๔	ชุด	๒,๗๕๐	๓๘,๕๐๐	๐	๐	๓๘,๕๐๐	
	๑.๖ แคล็มป์กราวด์หรือดซบทองแดง Ø ๕/๘ นิ้วพร้อมอุปกรณ์	๑๔	ชุด	๒,๕๐	๓๕,๐๐	๐	๐	๓๕,๐๐	
	๑.๗ ท่อ PVC สีเหลือง Ø ๑ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๑๐๐	ท่อน	๖๑	๖,๑๐๐	๐	๐	๖,๑๐๐	
	๑.๘ ข้อต่อตรง PVC สีเหลือง Ø ๑ นิ้ว	๑๐๐	ตัว	๘	๘๐๐	๐	๐	๘๐๐	
	๑.๙ ข้อต่ออ ๙๐ องศา PVC สีเหลือง Ø ๑ นิ้ว	๕๖	ตัว	๑๐	๕๖๐	๐	๐	๕๖๐	
	๑.๑๐ แคล็มป์ PVC สีเหลือง Ø ๑ นิ้วพร้อมอุปกรณ์	๑๔๐	ตัว	๖	๘๔๐	๐	๐	๘๔๐	
	๑.๑๑ กาวทาท่อ PVC ขนาด ๕๐๐ กรัม	๓	กระป๋อง	๒๒๐	๖๖๐	๐	๐	๖๖๐	
	๑.๑๒ ค่าแรงรื้อถอนระบบเดิมและติดตั้งระบบของใหม่ (คิดประมาณ ๒๔.๗๕ % ของราคาวัสดุ/อุปกรณ์)	๗	หลัง	๐	๐	๑๓,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน			๐	๐	๐	๐	๔๕๘,๖๖๐	บาท