



บันทึกข้อความ

ฝ่ายอำนวยการ สก.
เลขที่รับ 1205
วันที่ 1 ก.ย. 2564
เวลา 1.27

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โทร. -

ที่ -

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งราคากลางงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าระเบียบทางเดินอาคาร(จำนวน ๒ หลัง) และปูกระเบื้อง(แบบกันลื่น) บริเวณบันได (จำนวน ๑๙ หลัง) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(วิภาวดี)

เรียน ผบก.สก.

ตามคำสั่ง สก. ที่ ๙๖/๒๕๖๔ ลง ๑๗ ส.ค.๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าระเบียบทางเดินอาคาร(จำนวน ๒ หลัง) และปูกระเบื้อง(แบบกันลื่น) บริเวณบันได (จำนวน ๑๙ หลัง) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(วิภาวดี) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยแต่งตั้งให้ พ.ต.อ.รุจิรศักดิ์ สุวรรณ ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. กับพวกรวม ๓ นาย เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมหนังสือนี้ จำนวน ๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.อ.

(รุจิรศักดิ์ สุวรรณ)

ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.

(ณรงค์ศักดิ์ พจนะลาวัณย์)

สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.ด.

(สุรัชย์ เตชะดี)

รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภท ข่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าระเบียบทางเดินอาคาร(จำนวน ๒ หลัง) และปูกระเบื้อง(แบบกันลื่น)

บริเวณบันได (จำนวน ๑๙ หลัง)

เจ้าของอาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งเสริมการก่อสร้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

รายการเลขที่ ชช. ๓๗๔/๒๕๖๑

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ข่อมแซมข่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง/กระเบื้องบันได				
	ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ	๑,๘๒๕,๕๘๐.๐๐	๑.๓๐๓๘/	๒,๓๘๐,๑๙๑.๒๐	บาท ✓
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐ %				
	- เงินประกันผลงาน.....๐.๐๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.๐๐ %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๒,๓๘๐,๑๙๑.๒๐	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)			๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	บาท

พ.ต.อ.

(รุจิรศักดิ์ สุวรรณ)

ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.

(ณรงค์ศักดิ์ พจนะลาวัฒน์)

สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.ต.

(สุรัชย์ เตชะดี)

รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

กรรมการ

ประมาณราคาก่อสร้าง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าประตูทางเดินอาคาร (จำนวน ๑๙ หลัง) และปูกระเบื้อง (แบบกั้นลิ้นบริเวณบันได) (จำนวน ๑๙ หลัง)
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณราคาโดย พ.ต.อ.  พ.ต.ท.  ว่าที่ ร.ต.ด. 
 รายการซ่อมแซมเลขที่ ชด.๓๓๔/๒๕๖๑,
 ประมาณราคา วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔,
 (สุรัชย์ เตชะดี)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าประตูทางเดินอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๒ หลัง)								
	๑.๑ ตู้ควบคุมไฟฟ้า (โลหะ) ขนาด ๑๒ ช่อง	๘	ชุด	๓,๙๐๐	๓๑,๒๐๐	๕๐๐	๔,๐๐๐	๓๕,๒๐๐	
	๑.๒ แบริ่งเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๕๐ AT IC ๒ ๖ KA	๒	ชุด	๔๕๐	๙๐๐	๑๒๐	๒๔๐	๑,๑๔๐	
	๑.๓ แบริ่งเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๓๒ AT IC ๒ ๖ KA	๘	ชุด	๒๕๐	๒,๐๐๐	๑๐๐	๘๐๐	๒,๘๐๐	
	๑.๔ แบริ่งเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๒๐ AT IC ๒ ๖ KA	๘	ชุด	๒๕๐	๒,๐๐๐	๑๐๐	๘๐๐	๒,๘๐๐	
	๑.๕ แบริ่งเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๑๖ AT IC ๒ ๖ KA	๘	ชุด	๒๕๐	๒,๐๐๐	๑๐๐	๘๐๐	๒,๘๐๐	
	๑.๖ สายดิน THW ขนาด ๑ x ๑๐ ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด	๔,๐๕๒	๘,๑๐๔	๑,๔๐๐	๒,๘๐๐	๑๐,๙๐๔	
	๑.๗ สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๑๖ ตร.มม. แรงดัน ๒๒๐ โวลท์	๑๘	ม้วน	๖,๓๕๐	๑๑๔,๓๐๐	๑,๖๐๐	๒,๘๘๐	๑๑๖,๑๘๐	
	๑.๘ สายไฟ THW ขนาด ๑ x ๑๐ ตร.มม. แรงดัน ๒๒๐ โวลท์	๑๘	ม้วน	๔,๐๕๒	๗๒,๙๓๖	๑,๔๐๐	๒,๘๘๐	๗๕,๘๑๖	
	๑.๙ ท่อพีวีซี สีขาว ๑" ความยาว ๔.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๑๕๐	ฟุต	๓๓๕	๕๐,๒๕๐	๓๐	๑,๐๐๐	๕๑,๒๕๐	
	๑.๑๐ ร่องถอน/ติดตั้งโครงแบบเบรียลลอสต์ไอส์ (แบบยาว) ขนาด ๑๙ ๑๖ วัตต์	๗๒	ชุด	๓๓๕	๒๒,๖๘๐	๑๑๕	๓,๘๐๐	๒๖,๔๘๐	
	๑.๑๑ สวิตช์ ปิด-เปิด (เบรียลลอสต์) แบบทางเดียว	๑๖	ชุด	๓๓๐	๕,๒๘๐	๗๐	๑,๑๒๐	๖,๔๐๐	
	๑.๑๒ ไฟได้สวิตช์ (เบรียลลอสต์) (Photo Cell Switch)	๑๖	ชุด	๒๙๐	๔,๖๔๐	๑๐๐	๑,๖๐๐	๖,๒๔๐	
	๑.๑๓ ค่าแรงรื้อถอนของเก่าทั้งระบบ/ขนย้ายไปทิ้งนอกสถานที่	๑	งาน	๐	๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	
๒	ปูกระเบื้อง (แบบกั้นลิ้นบริเวณบันได/บริเวณหน้าประตู/บริเวณหน้าอาคาร ๑ ถึง อาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ ถึง ชั้นที่ ๔ (จำนวน ๑๙ หลัง)								
	๒.๑ รื้อถอนของเดิมออกให้หมดพร้อมขนไปทิ้งภายนอกและเตรียมผิวพื้น	๒,๕๐๐	ตร.ม.	๐	๐	๒๕	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	
	๒.๒ ติดตั้งพื้นกระเบื้องเคลือบขนาด ๑๖" x ๑๖" (สีและลวดลายกำหนดภายหลัง)	๒,๕๐๐	ตร.ม.	๒๙๙	๗๔๗,๕๐๐	๑๒๐	๓๐๐,๐๐๐	๑,๐๔๗,๕๐๐	
	๒.๓ จุ่มปูนใต้ผิว (สีและลวดลายกำหนดภายหลัง)	๓,๔๓๐	เมตร	๗๕	๒๕๗,๒๕๐	๒๕	๑,๘๗๕	๒๖๐,๐๐๐	
				๐	๑,๐๐๔,๗๕๐	๐	๔๔๘,๒๕๐	๑,๔๕๓,๐๐๐	บาท
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงาน			๐	๐	๐	๐	๑,๔๕๓,๕๐๐	บาท