

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน งานปรับปรุงซ่อมแซมตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าประจำอาคาร 4-13 รวม 10 อาคาร อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เฉลิมลาภ) (เพิ่มเติม)

เจ้าของอาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


รายการเลขที่ วศ.007/๖๖

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน 10 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมตู้ควบคุมการจ่าย กระแสไฟฟ้าประจำอาคาร 4-13 รวม 10 อาคาร อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เฉลิมลาภ)(เพิ่มเติม)	2,031,500.00	1.3034	2,647,857.10	
	เงินไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.๐๐ %				
	- เงินประเมินผลงาน.....๐.๐๐ %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.๐๐ %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.๐๐ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			2,647,857.10	บาท
	คิดเพียง (สองล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			2,647,000.00	บาท

พ.ต.ท.หญิง


 (ชญาภา เฟื่องฟอง)
 สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

ประธานกรรมการ

ร.ต.ท.


 (เกรียงศักดิ์ ทานาราช)
 รอง สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.

กรรมการ

ร.ต.ต.


 (สุรชัย เตชะดี)
 รอง สว.(เทคนิค) ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ.

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าประจำอาคาร 4-13 รวม 10 อาคาร อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(เฉลิมลาภ) (เพิ่มเติม)

รายงานการปรับปรุงแบบเลขที่ วศ.007/66

ประมาณราคา วันที่ 15 สิงหาคม 2566

ร.ต.ท.  กรรมการ

ร.ต.ท.  กรรมการ

ร.ต.ท.  กรรมการ

ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.หญิง  (ชญาภา เพ็็องพอง)

(เปรียบเทียบราคา)

(สุรชัย เตชะดี)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	อาคาร 10 (จำนวน 40 ห้อง) 7.1 ตู้ MDB ประกอบด้วย - Analog Voltage Meter 1 ชุด - Volt Selector 1 ชุด - Analog AmpMeter 1 ชุด - Amp Selector 1 ชุด - Pilot Lamp 3 ชุด - Control Fuse 3 ชุด - Current Transformer 250/5A 3ชุด - MCCB 3P 250AT/300AF 36kA 1 ชุด - MCCB 3P 80AT/160AF 25kA 5 ชุด - MCCB 3P 50AT/160AF 25kA 1 ชุด 7.2 ตู้ LC 1-5 (ประจำชั้น 1-5) 12 วงจรประกอบด้วย - MCCB 3P 80AT/160AF 25kA 1 ชุด - CB 1P 40AT 10kA 8 ชุด 7.3 ตู้ LC (บิ่มนำและไฟส่วนกลาง) 24 วงจรประกอบด้วย - MCCB 3P 50AT/160AF 25kA 1 ชุด - CB 1P 16AT 6kA 3 ชุด - CB 1P 40AT 6kA 5 ชุด - CB 3P 32AT 10kA 2 ชุด	1.00	ตู้	76,000.00	76,000.00			76,000.00	
		5.00	ตู้	18,000.00	90,000.00			90,000.00	
		1.00	ตู้	25,000.00	25,000.00			25,000.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าประจำอาคาร 4-13 รวม 10 อาคาร อาคารบ้านพักส่วนกลาง ดร.(เฉลิมลาภ) (เพิ่มเติม)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย พ.ต.ท.หญิง  ประธานกรรมการ ร.ต.ท.  กรรมการ

ประมาณราคา วันที่ 15 สิงหาคม 2566

(ชื่อย่อ เพื่อฟอง) (เครื่องคัดัด ทานาราช) (สุรชัย เตชะดี)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
10	อาคาร 13 (จำนวน 40 ห้อง)								
	10.1 ตู้ MDB ประกอบด้วย	1.00	ตู้	76,000.00	76,000.00			76,000.00	
	- Analog Voltage Meter 1 ชุด								
	- Volt Selector 1 ชุด								
	- Analog AmpMeter 1 ชุด								
	- Amp Selector 1 ชุด								
	- Pilot Lamp 3 ชุด								
	- Control Fuse 3 ชุด								
	- Current Transformer 250/5A 3ชุด								
	- MCCB 3P 250AT/300AF 36KA 1 ชุด								
	- MCCB 3P 80AT/160AF 25KA 5 ชุด								
	- MCCB 3P 50AT/160AF 25KA 1 ชุด								
	10.2 ตู้ LC 1-5 (ประจำชั้น 1-5) 12 วงจรประกอบด้วย	5.00	ตู้	18,000.00	90,000.00			90,000.00	
	- MCCB 3P 80AT/160AF 25KA 1 ชุด								
	- CB 1P 40AT 10KA 8 ชุด								
	10.3 ตู้ LC (บิมน้ำและไฟส่วนกลาง) 24 วงจรประกอบด้วย	1.00	ตู้	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
	- MCCB 3P 50AT/160AF 25KA 1 ชุด								
	- CB 1P 16AT 6KA 3 ชุด								
	- CB 1P 40AT 6KA 5 ชุด								
	- CB 3P 32AT 10KA 2 ชุด								
	รวมราคางานปรับปรุงซ่อมเปลี่ยนตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าประจำอาคาร 4-13 รวม 10 อาคาร อาคารบ้านพักส่วนกลาง ดร.(เฉลิมลาภ)							2,031,500.00	