

รายการประกอบแบบอาคารสถานที่ เลขที่ ชช.๒๔๖/๒๕๖๗

รายการ ปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า และระบบท่อส่งน้ำบริเวณมาตรวัดน้ำเข้าจุดใช้น้ำดีทั้งหมด
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว) ๙ หลัง จำนวน ๘๑๐ ห้อง สก.สกพ.

สถานที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ ด้วยทางราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จ้างเหมาปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า และระบบท่อส่งน้ำบริเวณมาตรวัดน้ำเข้าจุดใช้น้ำดีทั้งหมด อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว) ๙ หลัง จำนวน ๘๑๐ ห้อง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามสภาพจากการใช้งาน ให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ภายในกำหนดระยะเวลา ๓๖๐ วัน โดยผู้รับจ้างจะต้องทำการศึกษาแบบรูปรายการตามสัญญา โดยละเอียดและต้องทำการขออนุมัติใช้วัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่มี มอก. มาทำการซ่อมแซมทดแทนของเดิมที่ชำรุดให้มีความเรียบร้อยสวยงาม, การขออนุมัติทำงานทุกๆหมวดงาน(Request) และ Shop Drawing ตามมาตรฐาน มยผ.ด้านโยธาธิการก่อนเริ่มการทำงาน โดยผู้รับจ้างต้องมีผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องและจบ.วิชาชีพ (ประสบการณ์อย่างน้อย ๑๐ ปี) ดูแลงานตลอดเวลาเพื่อควบคุมงานรื้อถอน/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม และปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เช่น ป้องกันมลพิษ (รังสี, ความร้อน, แสง, เสียง, กลิ่น, ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆ) ควบคุม-รับผิดชอบอันตราย, อุบัติเหตุ และความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินในงาน ตลอดเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา ที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยให้มีรายละเอียดถูกต้องตามรายการ และหรือแบบแปลน(ต่อท้ายรายการสัญญา) ซึ่งปรากฏตามแบบ(ถ้ามี) บัญชีรายการที่ใช้ประกอบการซ่อมแซมข้างท้ายนี้ รวมทั้งแบบที่อ้างถึงไว้ในรายการหรือรายละเอียดของหน่วยงานปรับปรุงแต่ละรายการพร้อมทั้งรายการเพิ่มเติม(ถ้ามี) จนแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ และใช้งานได้ดีทันทีให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งมีงานที่จะต้องปรับปรุงดังนี้-

บัญชีรายการที่ใช้ประกอบการปรับปรุง

ลำดับที่	รายการ	รายการเลขที่	จำนวนหน้า
๑.	รายการประกอบแบบอาคารสถานที่	ชช.๒๔๖/๒๕๖๗	๑
๒.	รายการปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า และระบบท่อส่งน้ำบริเวณมาตรวัดน้ำเข้าจุดใช้น้ำดีทั้งหมด ฯลฯ	ชช.๒๔๕/๒๕๖๗	๖
๓.	รายละเอียดประกอบแบบรูป และหรือรายการซ่อมแซมทั่วไป	ชช.๐๑/๒๕๕๓	๓

หมายเหตุ :- ลำดับที่ ๒. (รายการปรับปรุงฯ จำนวน ๒ แผ่น , ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น และ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น)
รวมจำนวน ๖ แผ่น

ว่าที่ ร.ต.ท.

(สุรชัย เตชะดี)

รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

...../ก.ย./๒๕๖๗

ผู้ออกแบบรูปรายการ

รายการปรับปรุงเลขที่ ขช.๒๔๕/๒๕๖๗

รายการปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า และระบบท่อส่งน้ำบริเวณมาตรวัดน้ำเข้าจุดใช้น้ำดีทั้งหมด
อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว) ๙ หลัง จำนวน ๘๑๐ ห้อง สก.สกพ.

สถานที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ ด้วยทางราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จ้างเหมาปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า และระบบท่อส่งน้ำบริเวณมาตรวัดน้ำเข้าจุดใช้น้ำดีทั้งหมด อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว) ๙ หลัง จำนวน ๘๑๐ ห้อง สก.สกพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมไปตามสภาพจากการใช้งาน ให้ผู้รับจ้างทำการปรับปรุงให้แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ภายในกำหนดระยะเวลา ๓๖๐ วัน โดยการปรับปรุงฯ ให้ยึดถือรายการตรวจสอบความชำรุดเสียหายของอาคารต่างๆ และห้องพักอาศัยที่สำรวจไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการทำงาน (องค์ประกอบหลัก) ก่อนการเริ่มงานตามสัญญาฯ ของเดิมที่ชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ ให้ทำการรื้อออก พร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ และทำการจัดทาวัดชุดอุปกรณ์ต่างๆ ที่มี มอก./มาตรฐานระดับสากล หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า/ดีกว่าของเดิม มาทำการปรับปรุงฯและติดตั้งให้ใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซึ่งในการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่กำหนดไว้ ให้มีความเรียบร้อยและสวยงามสามารถใช้งานได้ดี โดยผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติใช้วัสดุ-อุปกรณ์ และ Shop Drawing ก่อนเริ่มงาน ส่วนปัญหาและอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ เป็นภาระหน้าที่ของ ผู้รับจ้างโดยทั้งสิ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานจนงานปรับปรุงฯดังกล่าวแล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ ซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงฯ ต่างๆ ดังนี้.-

๑. งานระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ภายในห้องพักอาศัย) มาตรฐาน กพน. ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ของเดิมที่ชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ให้ทำการรื้อออกพร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ และทำการจัดทาวัดชุดอุปกรณ์ต่างๆ ที่มี มอก. /ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต มาทำการปรับปรุงและติดตั้งให้ใหม่ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ซึ่งในการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กพน. ที่กำหนดไว้ ให้มีความเรียบร้อยและสวยงามสามารถใช้งานได้ดี ดังนี้.-

- ๑.๑ ค่าแรงงานรื้อถอน/ขนทิ้งภายนอกบริเวณของระบบไฟฟ้าทั้งหมด จำนวน ๑ งาน
- ๑.๒ ติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้า (บ๊อคลอย) ปิด-เปิดดวงโคม แบบทางเดียว จำนวน ๓,๒๔๐ ชุด
- ๑.๓ ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้า (บ๊อคลอย) ๒ ปลั๊กแบบคู่ต่อกราวด์ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑,๖๒๐ ชุด
- ๑.๔ ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด (led) T๘ ขั้ว G ๑๓ ขนาด $\geq ๑ \times ๘$ วัตต์ จำนวน ๘๑๐ ชุด
- ๑.๕ ติดตั้งโคมไฟพร้อมหลอด (led) T๘ ขั้ว G ๑๓ ขนาด $\geq ๑ \times ๑๖$ วัตต์ จำนวน ๒,๔๓๐ ชุด
- ๑.๖ ติดตั้งสายเมนไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด $\geq ๒ \times ๔$ ตร.มม. จำนวน ๑๕ ม้วน
- ๑.๗ ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้าของใหม่ชนิดตัวถังโลหะเคลือบสี ฯ (ภายในห้องพัก)
 - ๑.๗.๑ ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด ≥ ๖ ช่อง พร้อมเมนเบรกเกอร์ ๕๐ A ๑ P ๒ สาย จำนวน ๘๑๐ ชุด
 - ๑.๗.๒ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๓๒ AT IC ≥ ๖ kA จำนวน ๑,๖๒๐ ตัว
 - ๑.๗.๓ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๒๐ AT IC ≥ ๖ kA จำนวน ๑,๖๒๐ ตัว
 - ๑.๗.๔ เบรกเกอร์ย่อย ๑ ขั้ว ขนาด ๑๖ AT IC ≥ ๖ kA จำนวน ๑,๖๒๐ ตัว
 - ๑.๗.๕ ติดตั้งเดินสายไฟฟ้าเมน/ร้อยท่อ pvc สีขาว แบบเดินลอย และสกรูยึดร้อยสายในห้องพัก

จำนวน ๘๑๐ ห้อง

/๑.๘ แต่ง-ฉาบปูน...


๑.๘ แต่ง-ฉาบปูนผนัง/ปิวี่สี่เรียบผนังภายในห้องบริเวณสวิตซ์ไฟฟ้า,แนวสายฯ และเต้ารับไฟฟ้า จำนวน ๑,๖๒๐ ตร.ม.

๑.๙ ทาสีน้ำอะครีลิกบริเวณแนวสายไฟฟ้า,ผนังภายในบริเวณสวิตซ์ไฟฟ้า และเต้ารับไฟฟ้า จำนวน ๑๐๐ ตร.ม.


๑.๑๐ อุปกรณ์อื่นๆ (เบ็ดเตล็ด/สิ้นเปลือง) จำนวน ๙ งาน


๒.งานระบบท่อสุขาภิบาล (ภายใน-ภายนอกห้องพักอาศัย) มาตรฐาน กปน. ระบบท่อสุขาภิบาลพร้อมอุปกรณ์ของเดิมที่ชำรุดเสียหายเสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ ให้ทำการรื้อออกพร้อมขนไปทิ้งภายนอกบริเวณ และทำการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่มี มอก. /ตามกรรมวิธีของผู้ผลิต มาทำการปรับปรุงและติดตั้งให้ใหม่ ทดแทนของเดิมที่ชำรุดซึ่งในการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กปน. ที่กำหนดไว้ ให้มีความเรียบร้อยและสวยงามสามารถใช้งานได้ดี ดังนี้-


- ๒.๑ ติดตั้งท่อน้ำดี (เดินลอย) โดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้นคุณภาพ ๑๓.๕ ขนาด Ø ๐.๕๐ นิ้ว จำนวน ๕,๖๗๐ ฟุต
- ๒.๒ ค่าแรงรื้อถอนท่อระบบสุขาภิบาลพร้อมติดตั้งปลั๊กอุดหัว PVC เกลียวนอก Ø ๐.๕๐ นิ้ว จำนวน ๙ อาคาร
- ๒.๓ ค่าวัสดุซื้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คิด ๕๐ % ของราคาท่อ) จำนวน ๑ งาน
- ๒.๔ ค่าแรงติดตั้งซื้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (คิด ๓๐ % ของราคาซื้อต่อ อุปกรณ์) จำนวน ๑ งาน
- ๒.๕ สกัดคอนกรีตพื้น/ผนัง(ช่องท่อ)และเกร้าท์ด้วยปูนเกร้าท์ไม่มีการรื้อซึมพร้อมฉาบเรียบ จำนวน ๘๑๐ จุด
- ๒.๖ ติดตั้งประตูน้ำทองเหลือง ชนิดมือหมุน ขนาด Ø ๐.๕๐ นิ้ว จำนวน ๑,๖๒๐ ตัว
- ๒.๗ ติดตั้งมาตรวัดน้ำระบบแม่เหล็ก ๒ชั้น(ทองเหลือง)ต่อด้วยเกลียวขนาด Ø ๐.๕๐ นิ้ว จำนวน ๘๑๐ เครื่อง
- ๒.๘ เทปพันเกลียว จำนวน ๘๑๐ ม้วน
- ๒.๙ อุปกรณ์อื่นๆ (เบ็ดเตล็ด/สิ้นเปลือง) จำนวน ๑ งาน
- ๒.๑๐ ทาสีน้ำอะครีลิก ผนังภายใน-ภายนอก บริเวณจุดท่อลอด (ของเดิม-ของใหม่) จำนวน ๒๐๐ ตร.ม.
- ๒.๑๑ ทาสีน้ำอะครีลิก (สีขาว) บริเวณแนวท่อและวัสดุ-อุปกรณ์ PVC ทั้งหมด จำนวน ๔๒๐ ตร.ม.


ว่าที่ ร.ต.ท.  ผู้ออกแบบรูปรายการ
 (สุรชัย เตชะดี)
 รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

ตรวจ

ว่าที่ พ.ต.อ.  ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. ๗/ก.ย./๒๕๖๗

พ.ต.ท.  รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. ๓/ก.ย./๒๕๖๗

ว่าที่ พ.ต.ท.  สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. ๓/ก.ย./๒๕๖๗

ว่าที่ ร.ต.ท.  (ออกรายการฯและพิมพ์/ทาน) ๓/ก.ย./๒๕๖๗

ประมาณราคาโดย ว่าที่ ร.ต.ท. สุรชัย ทัศนะดี (รอง ผ.บ.กท.) ฝ่ายโยธาธิการ 2 ยธ. ประมาณราคามีเป็นราคากำหนดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งบบรรณบท่อสุขอนามัย (ภายใน-ภายนอกห้องอยู่อาศัย) มาตรฐาน กทม.								
	2.1 ติดตั้งท่อน้ำดี (ดินลอย) โดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. ขนาด 13.5 ซม. ๑.50 นิ้ว	5,670	ท่อน	46.00	260,820.00	120.00	680,400.00	941,220.00	งานจ้างได้ทำทั้งหมด
	รวมราคาท่อ พี.วี.ซี.			0.00	260,820.00	0.00	0.00		บาท
	2.2 ค่าแรงร้อยท่อระบบสุขอนามัยพร้อมติดตั้งที่จุดหัว PVC เกือบยก ๑.50 นิ้ว	9	อ.การ	450.00	4,050.00	10,000.00	90,000.00	94,050.00	
	2.3 ค่าวัสดุท่อ อุปกรณ์ท่อ (คิด 50 % ของราคาท่อ)	1	งท.	0.00	130,410.00	0.00	0.00	130,410.00	
	2.4 ค่าแรงติดตั้งท่อ อุปกรณ์ท่อ (คิด 30 % ของราคาท่อ อุปกรณ์)	1	งท.	0.00	0.00	0.00	39,123.00	39,123.00	
	2.5 สก๊อตกรวดพื้น/ผนัง (ของท่อ) และกรวดที่หัวปูนเกร้าที่มีการรั่วซึมพร้อมตามเรียบ	810	ชุด	120.00	97,200.00	100.00	81,000.00	178,200.00	
	2.6 ติดตั้งประตูปูนก่อผนังสูง ผนังมีท่อน ขนาด ๑.50 นิ้ว	1,620	ตัว	480.00	777,600.00	60.00	97,200.00	874,800.00	
	2.7 ติดตั้งมาตรการรั่วระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น (ทองเหลือง) ต่อหัวเกลียว ขนาด ๑.50 นิ้ว	810	เครื่อง	955.00	773,550.00	60.00	48,600.00	822,150.00	
	2.8 เหน็บพื้นเกลียว	810	ม้วน	15.00	12,150.00	0.00	0.00	12,150.00	
	2.9 อุปกรณ์อื่นๆ (เปิดตลาด/สิ้นเปลือง)	1	งท.	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	2.10 ทาที่น้ำอะครีลิก ผนังภายใน-ภายนอก บริเวณจุดต่อท่อ (ของเดิม-ของใหม่)	200	ตร.ม.	36.00	7,200.00	30.00	6,000.00	13,200.00	หรือเครื่องที่เปลี่ยน
	2.11 ทาที่น้ำอะครีลิก (สีขาว) บริเวณแนวท่อและวัสดุ-อุปกรณ์ PVC ทั้งหมด	420	ตร.ม.	36.00	15,120.00	30.00	12,600.00	27,720.00	หรือเครื่องที่เปลี่ยน
	รวมราคา			0.00	2,079,100.00	0.00	1,054,923.00	3,134,023.00	บาท

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ชร. สำนักงานส่งกำลังบำรุง

ประเภท รายการปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า และระบบท่อส่งน้ำบริเวณมาตรวัดน้ำ อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว) (9 หลัง จำนวน 810 ห้อง) สก.สกพ.

เจ้าของอาคาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานที่ก่อสร้าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ







รายการเลขที่ ชช.245/2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ ๓๑ กันยายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	รายการปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า และระบบท่อส่งน้ำบริเวณมาตรวัดน้ำ ฯ	15,830,518.00	1.2599	19,944,869.63	บาท
	เงินในใบ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	- เงินประกันผลงาน..... 0.00 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			19,944,869.63	บาท
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)			19,944,800.00	บาท

หมายเหตุ :- ประมาณราคานี้เป็นราคาในเบื้องต้น ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

คำนวณวัสดุ ว่าที่ ร.ต.ท.  (สุรชัย เศษะดี) รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ชร.	ตรวจ ท.ค.ท.  (สุรเชษฐ์ กีบวิสัย) รอง ผกก. ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ชร.
ประมาณราคา ว่าที่ ร.ต.ท.  (สุรชัย เศษะดี) รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ชร.	ตรวจเห็นชอบ ว่าที่ พ.ต.อ.  (มีวัฒน์ รุ่ง ลือลาภ) ผกก. ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ชร.
ตรวจ ว่าที่ พ.ต.ท.  (สัทรพล ห้วมจันทร์) สว. ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ชร.	เห็นชอบ พ.ต.อ.  (สักรินทร์ เขียวชื่น) รอง ผกก.ช.ร.

งวดงาน/งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน
รายการปรับปรุงงานระบบไฟฟ้า และระบบท่อส่งน้ำบริเวณมาตรวัดน้ำเข้าจุดใช้น้ำดีทั้งหมด

บ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว) ๙ หลัง จำนวน ๘๑๐ ห้อง สก.สกพ.

สถานที่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

อ้างอิงจาก รายการประกอบการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ขช.๒๔๖/๒๕๖๗
วงเงินค่าปรับปรุงฯ (ตามสัญญาฯ) บาท

กำหนดการจ่ายเงินออกเป็น ๙ งวดเงิน รวมเป็น ๑๐๐ % ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้แล้วเสร็จทั้งหมดจำนวน ๓๖๐ วัน ผู้รับจ้างสามารถเริ่มทำงานแต่ละงานและสามารถส่งมอบงวดงานแต่ละงานแยกอิสระกันได้เพื่อความเหมาะสม (โดยผู้รับจ้างสามารถขอส่งงานข้ามงวดงาน-งวดเงินได้ตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้ขอเสนอและอนุมัติแล้วโดยมติเอกฉันท์ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ) แต่การทำงานของแต่ละหมวดงานโดยรวมกำหนดให้ไม่เกินวันสิ้นสุดสัญญาของระยะเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน ๓๖๐ วัน

งวดเงินที่ ๑ วงเงิน/วงงาน ผลงานโดยรวมประมาณ ๑๑.๑๑ % ของวงเงินค่าปรับปรุง (ตามสัญญาฯ) ในระยะเวลา ๔๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ (อาคาร ๑) แล้วเสร็จทั้งหมดตาม แบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๒ วงเงิน/วงงาน ผลงานโดยรวมประมาณ ๑๑.๑๑ % ของวงเงินค่าปรับปรุง (ตามสัญญาฯ) ในระยะเวลา ๔๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ (อาคาร ๒) แล้วเสร็จทั้งหมดตาม แบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๓ วงเงิน/วงงาน ผลงานโดยรวมประมาณ ๑๑.๑๑ % ของวงเงินค่าปรับปรุง (ตามสัญญาฯ) ในระยะเวลา ๔๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ (อาคาร ๓) แล้วเสร็จทั้งหมดตาม แบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๔ วงเงิน/วงงาน ผลงานโดยรวมประมาณ ๑๑.๑๑ % ของวงเงินค่าปรับปรุง (ตามสัญญาฯ) ในระยะเวลา ๔๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ (อาคาร ๔) แล้วเสร็จทั้งหมดตาม แบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๕ วงเงิน/วงงาน ผลงานโดยรวมประมาณ ๑๑.๑๑ % ของวงเงินค่าปรับปรุง (ตามสัญญาฯ) ในระยะเวลา ๔๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ (อาคาร ๕) แล้วเสร็จทั้งหมดตาม แบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๖ วงเงิน/วงงาน ผลงานโดยรวมประมาณ ๑๑.๑๑ % ของวงเงินค่าปรับปรุง (ตามสัญญาฯ) ในระยะเวลา ๔๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ (อาคาร ๖) แล้วเสร็จทั้งหมดตาม แบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๗ วงเงิน/วงงาน ผลงานโดยรวมประมาณ ๑๑.๑๑ % ของวงเงินค่าปรับปรุง (ตามสัญญาฯ) ในระยะเวลา ๔๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ (อาคาร ๗) แล้วเสร็จทั้งหมดตาม แบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

/งวดเงินที่ ๘...

งวดเงินที่ ๘ วงเงิน/วงงาน ผลงานโดยรวมประมาณ ๑๑.๑๑ % ของวงเงินค่าปรับปรุง (ตามสัญญา) ในระยะเวลา ๔๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ (อาคาร ๘) แล้วเสร็จทั้งหมดตาม แบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งวดเงินที่ ๙ วงเงิน/วงงาน ผลงานโดยรวมประมาณ ๑๑.๑๒ % ของวงเงินค่าปรับปรุง (ตามสัญญา) ในระยะเวลา ๔๐ วัน จ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ (อาคาร ๙) แล้วเสร็จทั้งหมดตาม แบบรูปรายการ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

งานปรับปรุงนี้ใช้สูตรปรับราคา จำนวน ๑ สูตร (สูตรงานอาคาร)

$$K = 0.25 + 0.15 It / Io + 0.10 Ct / Co + 0.40 Mt / Mo + 0.10 St / So$$

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพร้อมลงนามในรายการงวดงาน-งวดเงินกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ว่าที่ ร.ต.ท.

(สุรัชชัย เตชะดี)

รอง สว.(ทค.) ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ.

ผู้แบ่งงวดงาน/งวดเงิน

ตรวจ

ว่าที่ พ.ต.อ. ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. /ก.ย./๒๕๖๗
พ.ต.ท. รอง ผกก.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. /ก.ย./๒๕๖๗
ว่าที่ พ.ต.ท. สว.ฝ่ายโยธาธิการ ๒ ยธ. /ก.ย./๒๕๖๗
ว่าที่ ร.ต.ท. (ออกรายการฯและพิมพ์/ทาน) /ก.ย./๒๕๖๗



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขรับ	๒๕๖๘
วันที่	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา	๑๖:๖๐ ๕๖๓

ส่วนราชการ สก.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๒๕๔

ที่ ๐๐๐๙.๓๔/๓๓๙๙๗

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ทบทุนรูปแบบรายการ ประมาณราคา ปริมาณงาน และงวดงาน งวดเงิน แบบแปลนงานก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

เรียน ผบก.ยธ.

ตามวิทยุในราชการ ตร.ด่วนที่สุด ๐๐๑๐.๑๕๒/๒๗๔๓ ลง ๑๔ ส.ค.๖๗ ให้หนี้ยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ กำหนดวันเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๕๖๘ ลง ๒๕ ก.ค.๖๗ ซึ่ง ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ สก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒ รายการ นั้น

สก. จึงขอประสานมายังท่านทบทุนรูปแบบรายการ ประมาณราคา ปริมาณงาน งวดงาน งวดเงิน แบบแปลนงานก่อสร้าง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ปรับปรุงแบบรายการปรับปรุง/ซ่อมแซม เป็นปรับปรุงเพื่อให้รายการตรงกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รายละเอียดดังนี้

๑. หนังสือ ยธ ที่ ๐๐๐๘.๓๓๒/๓๗๙๑ ลง ๒๐ ต.ค.๖๖ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซมงานระบบ ไฟฟ้าและระบบท่อน้ำบริเวณมาตรวัดเข้าจุดใช้น้ำดีทั้งหมด อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว) ๙ หลัง จำนวน ๘๑๐ ห้อง วงเงิน ๑๙,๙๔๔,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. หนังสือ ยธ ที่ ๐๐๐๘.๓๓๒/๓๗๙๙ ลง ๒๐ ต.ค.๖๖ รายการปรับปรุง/ซ่อมแซมงานระบบ ไฟฟ้าและระบบท่อน้ำบริเวณมาตรวัดเข้าจุดใช้น้ำดีทั้งหมด อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(วิภาวดี) ๑๙ หลัง จำนวน ๕๓๘ ห้อง วงเงิน ๑๓,๖๘๓,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการออกรูปแบบรายการ ประมาณราคา ปริมาณงาน งวดงาน งวดเงิน แบบแปลนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งโปรดตรวจสอบความถูกต้อง รายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ ๒๗ ส.ค.๖๗ โดยมอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ชญาภา เฟื่องฟอง สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. เป็นผู้ประสานการปฏิบัติหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๒๐๕ ๒๒๕๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ต.

(ประเสริฐ วิจิตรทัศน์)

ผบก.สก.

1. วัสดุสิ่งของ

วัสดุก่อสร้างหรือวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนแรงงานที่จะใช้ในการซ่อมแซมยานนี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างจัดหานอกจากนี้ นอกจากแบบรูป และหรือ รายการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

รายละเอียดเกี่ยวกับบรรดาผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการซ่อมแซม จึงได้กำหนดไว้ในแบบรูปรายการซ่อมแซมแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบผลิตภัณฑ์ของรัฐมนตรีว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2535 และบทีก่อนหน้า อนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่นอกเหนือจากที่ใช้กำหนดไว้ในแบบรูป และหรือ รายการมาใช้แทนได้ แต่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือวัสดุอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของ คนไทยภายใต้สิทธิบัตร ดังนี้

1.1 ผลิตภัณฑ์ใดที่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่รายการ ละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้

1.2 ผลิตภัณฑ์ใดที่มีผู้ผลิต ให้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แล้ว ทั้งแต่ฝ่ายขายรับไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเฉพาะที่ผลิตใน ประเทศไทยเท่านั้น

1.3 ผลิตภัณฑ์ใดซึ่งมิได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการ จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่คนที่จะรับไว้ในผู้ซื้อหรือในแหล่งผู้ซื้อ ผู้รับ ภัตกรรม โรงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นได้

1.4 ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้ถือคำที่ปรากฏในบัญชีผู้ซื้อหรือในแหล่ง ผู้ซื้อหรือ ในกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้นนับแต่เดือนก่อนหน้าเดือนที่รับประกาศ

1.5 ผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกำเนิด หรือผลิตในประเทศไทย ซึ่งมีค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบในการผลิตในประเทศไทย

วัสดุก่อสร้างหรือวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการซ่อมแซม ถือเป็นทรัพย์สิน ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์ วัสดุภัณฑ์ และอุปกรณ์แบบรูปรายการสัญญา และหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ ราชการซ่อม จึงนำไปใช้ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้เป็นอย่างอื่นได้ เพื่อส่งผล ให้ราคาค่าจ้างไม่สูงขึ้นและถูกต้องตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญา แต่มีอำนาจที่จะเรียกเก็บเงินจากแบบรูป และหรือ รายการ และสัญญา

วัสดุก่อสร้างหรือวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมยานนี้ ถ้าหากผู้รับจ้างจัดหาไว้ครบตามจำนวน แบบรูป และหรือ รายการ และรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการไม่ได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและ วัสดุภัณฑ์ที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาตรฐานที่กำหนดโดยกรมที่ดิน กับต้องส่งตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ที่ จะนำมาใช้ทดแทนนั้น ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจดูและเห็นชอบก่อน จึงจะนำวัสดุและอุปกรณ์

.....อันมาใช้

นี้มาไว้ในงานร่อนนรนาขานี้ได้ หากผู้รับจ้างทบทองใจไปส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างเหมาและติดตั้งหรือใช้วัสดุและอุปกรณ์ไม่ตรงตามตัวอย่าง คณะกรรมการตรวจการจ้างมีอำนาจ
สั่งให้ผู้รับจ้างหรือ ผลิตายแปลง ผนังให้ถูกต้องตามแบบขูปรายการและสัญญา โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าใช้จ้าง
ใดๆ เช่นกันกรณีได้ทั้งสิ้น

ตัวอย่างวัสดุที่ก่อสร้างหรือติดตั้งต่างๆ ที่จะให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาจะคิดค่าส่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนและเมื่อไม่ยอมทำ 5 วันทำการ วัสดุหรือกรณีและประเภทใดบ้างที่จะต้อง
ให้ในนรนาขานี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้กำหนดได้

อนึ่ง ผู้รับจ้างจะสร้างอาคารชั่วคราว เช่น โรงงาน โรงเก็บวัสดุก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน ฯลฯ
เพื่อใช้ในการนรนาขานี้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของทางราชการเพื่อขอรับ
ความยินยอม เมื่อได้รับความยินยอมแล้วจึงจะดำเนินการได้ โดยผู้รับจ้างจะคิดราคาค่าก่อสร้าง
เช่นเดียวใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกประการ และผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าและจะคิดค่าใช้จ้างใดๆ
เพิ่มขึ้นอีกไม่ได้

2. การติดตั้งและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การติดตั้งกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้า การประปาฯ อื่นๆ เป็นต้น ทางราชการ
จะขอความเห็นจากผู้รับจ้างไปคือขอความเห็นจากที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง และหากจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ
ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

3. การดำเนินการร่อนนรนาขาน

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการร่อนนรนาขานี้ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาส่ง ถูกต้องตามขนาด และ
อุปกรณ์ที่ปรากฏอยู่ในแบบขูปรายการ และวิธี รายการและรายละเอียดประกอบแบบขูปรายการ ถูกต้องตามกฎ
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมการประปาฯ และกรมโยธาธิการโดยสมบูรณ์

ในกรณีที่ในปรากฏรายละเอียดทั้งในแบบขูปรายการ และวิธี รายการ ตลอดจนรายละเอียดประกอบแบบ
ขูปรายการ ผู้รับจ้างจะทำการใดก่อนโดยหากการไม่ได้ ผู้รับจ้างต้องรีบแจ้ง และปฏิบัติตามคำสั่งของคณะ
กรรมการตรวจการจ้าง หรือหากกรณีใดที่ผู้รับจ้างไม่เข้าใจหรือสงสัยหรือความ หรือแบบขูปรายการ
ผู้รับจ้างต้องรีบติดต่อสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้างให้รีบแจ้งให้เป็นที่เข้าใจเสียก่อน จึงลงมือดำเนินการ
ต่อไปให้ถูกต้อง การขาดความรู้หรือการกระทำโดยส่วนอื่นของมีคำสั่งดำเนินการ ตามแบบขูปรายการหรือโดยหมายคือ
ทางราชการอันเป็นความผิดหรือของ ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะคิดค่าแก้ไข หรือปรับปรุงแบบขูปรายการให้โดยจะคิดค่า
ใช้จ้างใดๆ มีได้ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างจะต้องเป็นเหตุหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนรนาขานี้ได้

ในกรณีดำเนินการร่อนนรนาขานี้ ผู้รับจ้างจะคิดดำเนินการที่นอกเหนือจากนี้และมิได้ให้โดยความ
เสียหายต่อความรับผิดชอบและด้านอื่นๆ (ถ้ามี) ต้องพิจารณาว่าผู้รับจ้างมีความสามารถ มีความรอบรู้

...../ความชำนาญ

ความร้ายกาจจากค่าน้ำขุ่นๆ เป็นอย่างค้ำค้ำนิทาน หากปรากฏว่าผลงานออกมาไม่ดีหรือไม่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ หรือไร้สาระที่มีมือไม้ หรือทำให้เกิดความเสียหายใดๆ คณะกรรมการตรวจงานจ้างมีอำนาจ
สั่งให้ผู้รับจ้างลดค่าจ้างบางส่วน หรือ เปลี่ยน ทำใหม่เดิม หรือจ้างใหม่ และสั่งระงับการจัดทำและคิดค่าจ้างใหม่
ให้ถูกต้องตามแบบรูป และ หรือ รายการ และวัตถุประสงค์ที่แนบสัญญา แบบรูป และหรือรายการ ให้นำ
เสร็จสมบูรณ์โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างหรือค่าเสียหายใดๆ เช่นนี้เมื่อได้ทั้งสิ้น

ถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง แบบรูป โยธาธิการหรือคิดค่าจ้างนอกเหนือจากที่กำหนด
ไว้ในแบบรูป และหรือ รายการ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับประโยชน์ที่ควรพิจารณารวมและสามารถใช้งาน
ได้โดยสมบูรณ์ รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบความแตกต่าง ผู้รับจ้างจะคิดค่าเงินค่าจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจ
การจ้างได้กำหนดไว้ โดยไม่คิดค่าจ้างใดๆ เช่นนี้เมื่อได้ทั้งสิ้น การจ้างงานดังกล่าวต้องเป็นคำสั่งด้วยสาย
อักษรลงนามโดยรัฐมนตรีของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ถ้าผู้รับจ้างเห็นว่าคำสั่งที่ทำการจ้างเกินเกิน
ความจำเป็น หรือเกินเกินโดยไม่เกี่ยวข้องกันงานที่ทำการจ้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเป็นข้อกล่าวหาต่ออธิบดี เพื่อดำเนินการพิจารณาโดยด่วน เมื่อได้รับคำยืนยันชัดเจนแล้ว จึงจะมี
อำนาจทำได้

4. บทสรุป

ก่อนส่งมอบงานที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำไปโดยสมบูรณ์แล้ว ต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเก็บค่าวัสดุ ค่าแรง ค่าเช่า เครื่องมือช่าง และอุปกรณ์ของ
ผู้รับจ้างอย่างเต็มที่ และค่าความเสียหาย ภายในกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ในส่วนที่ผู้รับจ้าง
ควรทำ หรือเนื่องจากการกระทำของผู้รับจ้างให้เสียหาย หรือเสียหายโดยส่วนหนึ่งให้
ระงับการจ้าง หรือระงับการจ้าง ในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ทำหรือเสียหายและส่วนที่ควรต้อง
ให้เงินค่าจ้าง ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา และ จะต้องมีใบรับค่าจ้างจากผู้รับจ้าง และ
ส่งมอบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมงานให้กลับหน่วยงาน
ผู้ให้ ความเห็นการจ้าง ผู้รับจ้าง หรือเสียหายที่วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของทางการ หรือเสียหายในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานนี้ ให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง ของกรม
โยธา วิศวกรรม วิศวกรรมโยธาให้อยู่ในสภาพเดิม โดยจะเรียกค่าจ้างใดๆ เช่นนี้เมื่อได้ทั้งสิ้น

ฝ่ายโยธาธิการ 2 ของโยธาธิการ
ตำแหน่งหัวหน้างาน ตำแหน่งการตรวจหน้า